



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO UZAVŘENÉ DNE 27. ČERVNA 2012

mezi

OHL ŽS, a.s.

a

Západočeská univerzita v Plzni

Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: č.ú.: 4811530257/0100 vedený u Komerční banky, a.s.,
jednající: doc. PaedDr. Ilonou Mauritzovou, Ph.D., rektorkou
jednající ve věcech smluvních: Ing. arch. Hynkem Gloserem, Ph.D., kvestorem
jednající ve věcech technických: Ing. Tomášem Lindou
Ing. Jaroslavou Maříkovou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 660 02 Brno - Veverí
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695
bankovní spojení: č.ú.: 7507621/0100 vedený u Komerční banky Brno - město
jednající: Ing. Jiřím Káplem, na základě plné moci
jednající ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Káplem
jednající ve věcech technických: Ing. Markem Rýdlem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále uváděni též společně jako „Smluvní strany“) uzavřely tento:

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.června 2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.6.2012 a dodatku č. 2 ze dne 16.5.2013 mezi Stranami ve smyslu § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- 1) je nutné provést nepředvídané dodatečné stavební práce (rozšíření předmětu plnění) – dodávka (záměna) armatur na vodovodní přípojce (svorné příruby WAGA, vč. tvarovek) a dodávka armatur na úpravě stávajícího vodovodu

DN 300 (svorné příruby WAGA, vč. tvarovek) z důvodu nerovnosti povrchu potrubí a dále vzhledem k neprovedeným pracím (méněpracím) - nedodání protismykových přírub HAWLE, vč. tvarovek,

- 2) je nutné provést nepředvídané dodatečné stavební práce sanace základové spáry hydraulickým pojivem DOROSOL z důvodu nedostatečné únosnosti zeminy pod betonovou desku, dále vzhledem k některým neprovedeným pracím (méněpracím) - neprovádění některých původních zemních prací spojených s vrstvou sanované zeminy (hloubení, odvoz apod.),

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 s názvem „Výstavba objektu pro projekty NTIS a CTPVV – dodatečné stavební práce“ ke Smlouvě o dílo.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění čl. II. Specifikace díla a čl. V. Cena za dílo, platební podmínky.

Čl. II Specifikace díla se doplňuje (upravuje) následovně: Předmět smlouvy se upravuje dle položkového rozpočtu méněprací a dodatečných stavebních prací (víceprací), které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

V čl. V Cena za dílo, platební podmínky se cena za provedení díla upravuje takto:

Celková cena díla dohodnutá Smlouvou o dílo		524 678 000,00	Kč bez DPH
Méněpráce dle Dodatku č. 3	- (125 589 Kč + 1 020 370 Kč) =	-1 145 959,00	Kč bez DPH
Vícepráce dle Dodatku č. 3	(260 389 Kč + 1 844 802 Kč) =	2 105 191,00	Kč bez DPH
Celková nová cena díla dle Dodatku č. 3		525 637 232,00	Kč bez DPH
DPH 21%		110 383 818,70	Kč
CELKEM dle DODATKU č. 3		636 021 050,70	Kč vč. DPH

Tato cena je stanovena na základě přiložených rozpočtů méněprací dle Technických listů změn (TLZ) č. 01 a č. 02 a dodatečných stavebních prací dle jednotlivých TLZ č. 01 a č. 02, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3.

Tímto Dodatkem č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo příloha s položkovými rozpočty TLZ.

Čl. III. Doba plnění pro dodatečné stavební práce zůstává nezměněna.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo vč. Dodatku č. 1 a 2 tímto Dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

1. **Položkové rozpočty – méněpráce – TLZ č. 01 a č. 02**
2. **Položkové rozpočty – dodatečné stavební práce – TLZ č. 01 a č. 02 (vícepráce)**

V Plzni dne30.09.2013

V Českých Budějovicích dne10.9.2013



Západočeská univerzita v Plzni
 doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D.
 rektorka

OHL ŽS HL ŽS, a.s. 372
 Ing. Jiří Kápl

OHL ŽS, a.s.
 Burešova 988, 370 00 České Budějovice
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

REKAPITULACE

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPV

Objekt :

Rozpočet : MĚNĚPRÁCE - TLZ 01

JKSO :

Objednavat

Zhotovitel :

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPV 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11,00	12,00
			SO 02 Vodovodní přípojka						
			SO 210 Páteří kanál. řad a úprava vodovodu				-30 164 Kč	-16 801 Kč	-13 363 Kč
							-95 425 Kč	-53 152 Kč	-42 273 Kč
			Zařízení staveníště						
			Kompletační činnost						
			celkem				-125 589 Kč	-69 953 Kč	-55 636 Kč
			DPH 20%			20,00%	-25 118 Kč	-13 991 Kč	-11 127 Kč
			celkové náklady	Kč			-150 707 Kč	-83 944 Kč	-66 763 Kč

PRÍLOHA č. 1

Propočet ceny objektu

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPW
 Objekt :3 SO 02 Vodovodní přípojka
 Rozpočet :1 Vodovodní přípojka - MĚNĚPRÁCE - TLZ 01
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPW 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
41			0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení						
43			Litínová tvarovka T kus T 300/150	kus	-1,000	11 886,00	-11 886,00	-6 620,50	-5 265,50
			Příruba litínová protismyková DN 300 pro vodovod, potrubí	kus	-2,000	9 139,00	-18 278,00	-10 180,85	-8 097,15
0 80 0			Stav. díl 8 - trubní vedení				-30 164,00	-16 801,30	-13 362,70
			<u>Celkem</u>	<u>Kč</u>			<u>-30 164 Kč</u>	<u>-16 801 Kč</u>	<u>-13 363 Kč</u>

Propočet ceny objektu

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPV
 Objekt :2 SO 210 Pátevní kanal. řad a úprava vodovodu
 Rozpočet :2 část III Pátevní řad a úprava vodovodu - MĚNĚPRÁCE - TLZ 01
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPV 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení									
55			Litínová tvarovka koleno Q DN 300	kus	-4,000	11 497,95	-45 991,80	-25 617,43	-20 374,37
56			Tvarovka litínová FF DN 300 dl. 300	kus	-2,000	6 532,25	-13 064,50	-7 276,93	-5 787,57
60			Litínová tvarovka T kus 300/100	kus	-2,000	6 532,25	-13 064,50	-7 276,93	-5 787,57
62			Protismyková příruba DN 300	kus	-3,000	7 768,15	-23 304,45	-12 980,58	-10 323,87
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení							-95 425,25	-53 151,86	-42 273,39
Celkem							-95 425 Kč	-53 152 Kč	-42 273 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 02
Sanace základové spáry - MĚNĚPRÁCE - TLZ 02

Výkaz výměr

Stavba:	199 Plzeň	Objekt nové technologie pro info společnost - NTIS, Západočeská univerzita, Plzeň - RDS	Kalkulant:	Chlumcecký	Kraj, okres:	320			
Objekt:	1	F1.1.a - Arch a stav tech řešení,	Kalkulace:	3.stupně	JKSO:				
Rozpočet:	3	Společné prostory	Datum kalk.:		KSD:				
POŘ. D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	VÝMĚRA MJ	JED.CENA Kč	CELK.CENA Kč	Podíl NTIS	Podíl CTPVV
SKP	Č.SPECIFIKACE							Kč	Kč
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0 Stav. díl 1 - zemní práce									
2	0	1010242	C13120-1104/00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3 (6380,99+72,8-306)*0,15=922,16	-922,160 m3	39,00	-35 964	-20 032	-15 932
3	0	1010602	C16230-1101/00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (6380,99+72,8-306)*0,15=922,16	-922,160 m3	22,50	-20 749	-11 557	-9 192
5	0	1010676	C16270-1105/00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 (6380,99+72,8-306)*0,15=922,16	-922,160 m3	90,00	-82 994	-46 228	-36 767
6	0	1010677	C16270-1109/00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m	-4610,800 m3	7,00	-32 276	-17 978	-14 298
7	0	1010694	C16710-1103/00	Překládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 (6380,99+72,8-306)*0,15=922,16	-922,160 m3	25,00	-23 054	-12 841	-10 213
13	0	635900	C97909-01	Poplatek za skládku - zemina (6380,99+72,8-306)*0,15=922,16	-922,160 m3	145,00	-133 713	-74 478	-59 235
MEZISOUČET: 0 10 0 Stav. díl 1 - zemní práce							-328 750	-183 114	-145 636
ETAPA:0 ČÁST:20 ZÁBĚR:0 Stav. díl 2 - základy									
6	0	1170002	C27153-2212/00	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	-922,160 m3	750,00	-691 620	-385 232	-306 388
MEZISOUČET: 0 20 0 Stav. díl 2 - základy							-691 620	-385 232	-306 388
CELKEM ODPOČET							-1 020 370	-568 346	-452 024

REKAPITULACE

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPV

Objekt :

Rozpočet : VÍCEPRÁCE - TLZ 01

JKSO :

Objednatel

Zhotovitel :

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPV 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11,00	12,00
			SO 02 Vodovodní přípojka						
			SO 210 Páteřní kanal. řad a úprava vodovodu				56 091 Kč	31 243 Kč	24 848 Kč
							204 298 Kč	113 794 Kč	90 504 Kč
			Zařízení staveníště						
			Kompletační činnost						
			celkem				260 389 Kč	145 037 Kč	115 352 Kč
			DPH 20%			20,00%	52 078 Kč	29 007 Kč	23 070 Kč
			celkové náklady	Kč			312 467 Kč	174 044 Kč	138 423 Kč

PŘÍLOHA č. 2

Propočet ceny objektu

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPW
 Objekt :3 SO 02 Vodovodní přípojka
 Rozpočet :1 Vodovodní přípojka -VÍCEPRÁCE - TLZ 01
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :
 Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPW 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení									
41			Tvarovka T kus T 300/150	kus	1,000	15 067,00	15 067,00	8 392,32	6 674,68
43			Příruba Waga svorná DN 300	kus	2,000	20 512,00	41 024,00	22 850,37	18 173,63
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení									
							56 091,00	31 242,70	24 848,30
Celkem							56 091 Kč	31 243 Kč	24 848 Kč

Propočet ceny objektu

Stavba :665 Plzeň-Bory Výstavba objektu NTIS a CTPV
 Objekt :2 SO 210 Páteční kanál, řad a úprava vodovodu
 Rozpočet :2 část III Páteční řad a úprava vodovodu - VÍCEPRÁCE - TLZ 01
 JKSO :

Objednavatel :
 Zhotovitel :

Datum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková v Kč	Cena celkem Kč	Podíl NTIS 55,7 %	Podíl CTPV 44,3 %
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení									
55			Koleno patkové PP DN 300						
56			Přírubová tvarovka TP 300 dl. 500	kus	4,000	18 077,00	72 308,00	40 275,56	32 032,44
60			Tvarovka T kus 300/100 + protiskluz X300	kus	2,000	11 949,00	23 898,00	13 311,19	10 586,81
60			X 300 protiskluz	kus	2,000	13 996,00	27 992,00	15 591,54	12 400,46
62			Příruba Waga svorná DN 300 pro vodovod, potrubí	kus	2,000	9 282,00	18 564,00	10 340,15	8 223,85
0 80 0 Stav. díl 8 - trubní vedení									
Celkem				Kč	3,000	20 512,00	61 536,00	34 275,55	27 260,45
							204 298,00	113 793,99	90 504,01
							204 298 Kč	113 794 Kč	90 504 Kč

ZMĚNOVÝ LIST č. 02
Sanace základové spáry - VÍCEPRÁCE - TLZ.02

Výkaz výměr

Stavba:	199 Plzeň	Objekt nové technologie pro info společnost - NTIS, Západočeská univerzita, Plzeň - RDS	Kalkulant:	Chlumecký	Kraj, okres:	320
Objekt:	1	F1.1 a - Arch a stav tech řešení,	Kalkulace:	3. stupně	JKSO:	
Rozpočet:	3	Společné prostory	Datum kalk.:		KSD:	
POR	D	ČÍS.KP	POL	Č.ROZP.POL.	POPIS POLOŽKY	
		SKP			Č.SPECIFIKACE	
ETAPA:0 ČÁST:10 ZÁBĚR:0						
Stav. díl 1 - zemní práce						
1	0	1010113	C12110-1103/00		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	
2	0	1010242	C12230-1102/00		Odkopávky kolem objektů v hor.tř.1-4	
					3710,9*0,03=1113,27	
3	0	1010602	I22301109R00		Příplatek za lepidlost - odkopávky v hor. 4	
4			C16230-1101/00		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	
5	0	1010694	C17120-1201/00		na deponii ke zlepšení	
					Uložení sypaniny na deponii	
6	0	1010694	C16710-1102/00		třídění zemín	
					Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4	
7	0	1010602	C16230-1101/00		z deponie ke zpětnému uložení	
					Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	
8	0	1010716	C17110-1105/00		z deponie ke zpětnému uložení	
9			181203111R00		Uložení sypaniny do násypů se zhutněním	
10	0	1010955	C18130-1115/00		Úprava pláně na násypch, hor. 1 - 5 se zhutněním	
11			R1		Rozproštění ornice v rovině tl.300 mm	
Zlepšení únosnosti podloží v tl.300 mm dorosol do 3% pojiva						
Stav. díl 1 - zemní práce						
MEZISOUČET: 0 10 0						
CELKEM PŘÍPOČET						
1 844 802 1 027 555 817 247						
1 844 802 1 027 555 817 247						