

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 9. 12. 2014,

jejímž předmětem je provedení stavby: „Sedláčkova 19, Plzeň – vestavba osobního výtahu v rámci projektu CVSMD“ (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
IČO: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100
dále jen „Objednatel“

a

OTIS, a.s.

se sídlem: Jana Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav
jednající: Ing. Aleš Korotvička, předseda představenstva
Ing. Ladislav Zeman – člen představenstva
IČO: 42324254
DIČ: CZ42324254
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 10804651/0100
dále jen „Zhotovitel“

Preambule

Objednatel a Zhotovitel se tímto dohodli v souladu s čl. VI. odst. 15 písm. c) Smlouvy na snížení rozsahu stavebních prací (dále jen „méněpráce“). Přesný soupis těchto méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Snížením rozsahu stavebních prací podle přílohy č. 1 tohoto dodatku nedojde k technickému zhoršení vlastností, či znehodnocení předmětu plnění smlouvy. Snížení rozsahu stavebních prací je vyvoláno:

- nepředvídatelnými skutečnostmi, které Objednatel nemohl před zahájením zadávacího řízení pro plnění předmětu Smlouvy předpokládat,
- administrativní, početní chybou při sestavování výkazu výměr.

Smluvní strany se v souladu s článkem XII. odstavce 3 Smlouvy dohodly na níže uvedených změnách.

1) Článek VI. odstavec 1 Smlouvy nově zní:

1.1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v rámci nabídky na veřejnou zakázku s názvem „Sedláčkova 19, Plzeň – vestavba osobního výtahu v rámci projektu CVSMD“.

Celková cena za provedení díla po odečtení méněprací podle odst. 1.3. tohoto dodatku, činí ke dni uzavření tohoto dodatku č.2 částku ve výši **1.254.714,- Kč bez DPH**.

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

1.2. Celková cena za provedení díla (před odečtením méněprací) dle Smlouvy činila částku 1.269.600,- Kč bez DPH.

1.3. Celková cena méněprací podle přílohy č. 1 tohoto dodatku činí částku 14.886,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí.

Příloha č. 1: Oceněný soupis méněprací

Objednatel

V Plzni dne 8.4. 2015




doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor

Zhotovitel

V Plzni dne 8.4. 2015

OTIS

OTIS a.s.
J. Opletala 3506/45
690 02 Břeclav


Ing. Slavomíra Huttová
(na základě plné moci)

Krycí list rozpočtu méněprací

Příloha č. 1

Název stavby:	Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Část 2-Vestavba osobního výtahu	Projektant:	Origon spol. s r.o.
Lokalita:	Sedláčkova 19, Pízeň	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 45270201/CZ45270201
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	IČ/DIČ:
JKSO:	8013	Zpracoval:	Položek: 144
			Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	-14 886,46	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
		Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
				Provozní vlivy	0,00
"M"				Ostatní	0,00
	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem	-14 886,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	-14 886,46
	DPH 15%
	DPH 21%
	0,00
	-3 126
	Celkem bez DPH
	-14 886
	Celkem včetně DPH
	-18 013

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Část 2-Vestavba osobního výtahu	Projektant:	Origon spol. s r.o.
Lokalita:	Sedláčkova 19, Pízeň	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	144
JKSO:	8013	Zpracoval:	Origon spol. s r.o.
		Datum:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Archeologický výzkum při zakládání díla	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS			0,00	0,00

Celkem VRN		0,00
-------------------	--	-------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Projekt skut.provede				0,00
Celkem ORN				0,00

Stavební rozpočet - rekapitulace méněprací

Název stavby:	Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD		Objednatel:	Origon spol. s r.o.
Druh stavby:	Část 2-Vestavba osobního výtahu		Projektant:	
Lokalita:	Sedláčkova 19, Plzeň		Zhotovitel:	
Zpracoval:	Origon spol. s r.o.		Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	10	Zemní práce	0,00	72,78
	20	Základy	1,77	1,77
	30	Síslé a kompletní konstrukce	-2 895,52	17,22
	40	Vodorovné konstrukce	-3 175,23	13,75
	61	Úprava povrchů vnitřní	-8 815,71	17,65
	62	Úprava povrchů vnější	0,00	5,43
	63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	3,61
	94	Lešení a stavební výtahy	0,00	2,08
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	0,00	2,24
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00
	711	Izolace proti vodě	0,00	7,16
	713	Izolace tepelné	0,00	0,11
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,11
	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,31
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,29
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,14
	771	Podlahy z dlaždic	0,00	0,19
	777	Podlahy ze syntetických hmot	0,00	0,51
	784	Malby	0,00	0,13
	M21	Elektromontáže	0,00	0,08
	M33	Výtah	0,00	0,00
		Ostatní materiál	0,00	0,00
			-14 886,46	

Položkový rozpočet méněprací

Název stavby:		Rekonstrukce budov pro projekt CVSMD		Objednatel:		Origin spol. s	
Druh stavby:		Část 2-Vestavba osobního výtahu		Projektant:		r.o.	
Lokalita:		Sedláčkova 19, Plzeň		Zhotovitel:		Origin spol. s	
JKSO:		8013		Zpracoval:		r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
10 Zemní práce							
1	113106231R00		Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 2,6*2,78+1,75*2,155	m2	0,00	29,35	0,00
2	113107111R00		Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	0,00	56,41	0,00
3	131301201R00		Hloubení zapažených jam v hor.4 do 100 m3 2,6*2,78*1,35+2,33*2,15*0,35	m3	0,00	696,69	0,00
4	131301209R00		Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4	m3	0,00	44,36	0,00
5	132301401R00		Hloubený výkop pod základy v hor.4 2,78*0,6*1+3,2*0,78*1	m3	0,00	2 378,52	0,00
6	132302501R00		Hloubení rýh š. do 60 cm 0,39*0,4*1,7+0,5*0,4*1,35+1,45*0,4*1	m3	0,00	2 023,76	0,00
7	151101101R00		Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m 1,425*1,1*2+0,5*1,45*2+0,39*1,8*2	m2	0,00	78,21	0,00
8	151101111R00		Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,00	16,63	0,00
9	151101201R00		Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 2,66*1,8+2,6*1,8	m2	0,00	60,28	0,00
10	151101211R00		Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	0,00	22,57	0,00
11	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,00	66,15	0,00
12	162701105R14		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,00	160,44	0,00
13	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	0,00	18,18	0,00
14	167101101R00		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,00	145,77	0,00
15	162702199R00		Poplatek za skládku zeminy	m3	0,00	135,13	0,00
20 Základy							-2 895,52
16	273321311R00		Železobeton základových desek C 16/20 2,14*2,32*0,35	m3	0,00	2 502,74	0,00
17	274311611R00		Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 0,85*0,4*1,66 0,5*0,4*1,31 1,395*0,4*0,96	m3	0,00	2 352,01	0,00
18	273351215R00		Bednění stěn základových desek - zřízení 2,32*0,35+2,14*0,35 1,74*0,1+(1,92+0,405+0,425)*0,1	m2	0,00	460,43	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
			Rozměry				
19	273361921RT3		Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	0,00	28 618,80	0,00
20	273354211R00		Bednění základových desek odstranění	m2	0,00	68,32	0,00
21	274271129R00		Zdivo zákl. pásů z cihel betonových 29 cm na MC 15	m3	-0,71	4 078,20	-2 895,52
			3,41-(2,14*1,25*0,55)-(2,32*1,25*0,3)-(0,57*1,25*0,5)		0,71		
30			Síslé a kompletní konstrukce				-3 175,23
22	311237232R00		Zdivo z cihel děrovaných tepelně izolačních dle PD P 8 na maltu TM tl. 25 cm	m2	-3,79	837,79	-3 175,23
			75,16-22,97-22,46-20,91-5,03 (2,09+1,75)*1,310=5,03		3,79		
23	317167212R00		Překlad keramický systémový vysoký, nosný 23,8/7/150 cm	kus	0,00	399,54	0,00
24	317167211R00		Překlad keramický systémový vysoký, nosný 23,8/7/125 cm	kus	0,00	356,41	0,00
25	340239212R00		Zazdivka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	0,00	641,49	0,00
			0,9*1,8*2		3,24		
40			Vodorovné konstrukce				-8 815,71
26	417351115R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	0,00	712,59	0,00
			(2,09+1,75+1,945+0,42+0,53)*0,21		1,41		
			(2,085+1,75+1,945+0,42+0,525)*0,21*2		2,82		
27	417351116R00		Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	0,00	54,07	0,00
28	417361821R00		Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,00	28 397,50	0,00
29	417321315R00		Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	-3,17	2 780,98	-8 815,71
			4,23-0,35-0,71		3,17		
30	411321315R00		Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	0,00	2 722,14	0,00
			1,93*1,75*0,20		0,68		
31	411361921RT3		Výztuž stropů svařovanou sítí	t	0,00	28 894,68	0,00
32	411167222RT3		Strop keramický s keramickými vložkami, OVN 62,5, tl. 21cm, nosník 2,25 - 3 m	m2	0,00	1 480,81	0,00
			2,755*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145		3,93		
			2,755*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145		3,93		
			2,760*1,5 - 0,305*0,53 - 0,305*0,145 + 1,930*1,750		7,31		
33	413941121R00		Osazení válcovaných nosníků ve stropěch do č. 12	t	0,00	28 397,50	0,00
34	13384320		Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373	t	0,00	17 531,96	0,00
61			Úprava povrchů vnitřní				0,00
35	612473182R00		Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	0,00	286,80	0,00
			(1,93+1,75+1,93+1,75)*13,40-1,2*2,23		90,70		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,96-1*2,1-		29,98		
			1,24*2,1+(1,24+2,1+2,1)*0,595+(2,1+2,1+1)*0,2-1,2*2,2		1 NP		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,93-1*1,8-		29,93		
			1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2		2 NP		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,7-1*1,8-		28,01		
			1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2		3 NP		

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
36	611473112R00		Omitka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková 2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595 2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505 2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505 1,75*1,93 výťah	m2	0,00 4,81 4,39 4,39 3,38	366,60	0,00
62 Úprava povrchů vnější							
37	622311521RU1		Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	0,00	1 058,95	0,00
38	622421111R00		(2,09+0,25+0,25+0,835+0,42+0,39)*0,3 Omitka vnější stěn, MVC, hrubá nezatřená (2,085+0,25+0,25+1+0,75)*8,22-1*1,8*2 (2,09+0,25+0,25+1+0,835+0,42+0,39)*3,96-1*2 (2,02+2,08)*1,45	m2	1,27 0,00 32,03 18,73 5,95	107,34	0,00
39	622311731RT3		Zatepl.systém , fasáda, miner.desky KV 80 mm, silikonové omítka 3,2 kg/m2, tal	m2	0,00	1 093,85	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce							
40	631312621R00		Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 (2,755*1,5-0,305*0,53-0,305*0,145)*0,07*3	m3	0,00 0,82	3 099,66	0,00
41	631361921RT3		Výztuž mazanin svařovanou sítí (2,755*1,5-0,53*0,305-0,305*10,145)*3*0,0021*2	t	0,00 0,01	29 162,87	0,00
94 Lešení a stavební výťahy							
42	941941032R00		Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 4,855*12,75	m2	0,00 61,90	56,81	0,00
43	941941192R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032 61,9*2	m2	0,00 123,80	177,52	0,00
44	941941832R00		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	0,00	49,54	0,00
45	942941021R00		Montáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg 1,75*13,8	m2	0,00 24,15	70,18	0,00
46	942941191R00		Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1021 24,15*2	m2	0,00 48,30	99,08	0,00
47	942941821R00		Demontáž lešení těž.řad.s pod.š.2,5, H 10 m,300 kg	m2	0,00	59,86	0,00
48	941955003R00		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m 1,5*2,755*3	m2	0,00 12,40	121,07	0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách							
49	952901114R00		Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 2,775*1,5*3 1,93*1,75	m2	0,00 12,49 3,38	74,27	0,00
50	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,00	228,42	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		96	Bourání konstrukcí				0,00
51	973031325R00		6 2.NP 6 3.NP 9 stř. 1 vytah Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 0,88*0,96*0,505 0,90*0,96*0,505	kus	0,00 6,00 6,00 9,00 1,00 0,00 0,43 0,44	162,32	0,00
52	962032231R00		Bourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 0,9*1,8 0,88*1,8 0,9*1,8*2	m3	0,00	542,40	0,00
53	968062355R00		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 0,590*1,570*2	m2	0,00	254,74	0,00
54	968062354R00		Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,250*1,8*2	m2	0,00	121,01	0,00
55	968061112R00		Vybouření dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	0,00	5,83	0,00
56	968061113R00		Vybouření dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2	kus	0,00	11,68	0,00
57	968095001R00		Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 0,9+0,9	m	0,00	42,98	0,00
58	968095002R00		Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm 0,88+0,9+1,25+1,255+0,59+0,59	m	0,00	52,96	0,00
59	968061125R00		Vybouření dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	0,00	9,72	0,00
60	968062456R00		Vybouření dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,24*2,1	m2	0,00	137,63	0,00
61	971028561R00		Vybouření niky ve zdivu smíšeném pl. do 1,00 m2, hl. 30 cm 0,45*2,17*0,3	m3	0,00	2 004,74	0,00
62	978015291R00		Otučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % 0,33*(1,25+4,24+4,21+3,7)+0,25*(1,25+4,24+4,21+3,7)+0,33*(1,25+4,24+4,21+3,7) PZ01-stěny (2,75+1,93+1,75+1,195)*0,44 PZ01-střecha (2,75+1,195)*0,28*2 PZ01-stropy	m2	0,00 12,19 3,36 2,21	39,91	0,00
63	978015261R00		Otučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 50 % (1,75+1,93)*12,15 stěny šachty 2,76*(4,1+4+3,77)+0,595*(1+1+1,24) chodby	m2	0,00 44,71 34,69	19,47	0,00
64	979900001R00		Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00	314,11	0,00
65	979011111R00		Svislá doprava suti a vbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,00	214,70	0,00
66	979011121R00		Příplatek za každé další podlaží	t	0,00	127,07	0,00
67	979082121R00		Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,00	20,45	0,00
68	979082111R00		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,00	183,28	0,00
69	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,00	13,11	0,00
70	979081111R00		Odvoz suti a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,00	226,98	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		711	Izolace proti vodě				0,00
72		71112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 2,32*2,14 2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14 (2+2,1)*1,75	m2	0,00 4,96 4,65 7,18	15,93	0,00
73		11163230	Nátěr asfaltový penetrační 16,79*0,3	kg	0,00	38,20	0,00
74		711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2,32*2,14 2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14	m2	0,00 4,96 4,65	66,46	0,00
75		711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením (2+2,1)*1,75	m2	0,00 7,18	79,05	0,00
76		62852263	Pás modifikovaný asfalt vyztužený skleněnou (polyesterovou) rohoží min. 200g/m2, odolnost proti stat. zatížení min. 20 kg, odolnost proti nárazu min. 2,32*2,14*1,15 (2,77*1,74-0,295*0,425-0,295*0,14)*1,15 ((2+2,1)*1,175)*1,15 ztrátne 10%, 1,66	m2	0,00 5,71 5,35 5,54 1,66	137,38	0,00
77		71112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	0,00	15,93	0,00
78		11163230	Nátěr asfaltový penetrační 9,91*0,3 ztrátne 15%, 0,4455	kg	0,00 2,97 0,45	38,20	0,00
79		711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	0,00	66,46	0,00
80		628420303	samolepicí asfaltový pás parotěsný 9,91 ztrátne 10%, 0,991	m2	0,00 9,91 0,99	163,05	0,00
81		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,00	693,35	0,00
		713	Izolace tepelné				0,00
82		713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 2,755*1,5-0,53*0,305-0,305*0,145	m2	0,00 3,93	21,35	0,00
83		28375702	Deska izolační základní EPS 100Z 1000 x 500 mm 3,93*0,05 ztrátne 10%, 0,02	m3	0,00 0,20 0,02	2 065,24	0,00
84		713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	0,00	20,77	0,00
85		63151408	Deska z minerální plsti UNI tl. 120 mm 18,63 ztrátne 15%, 2,7945	m2	0,00 18,63 2,79	184,72	0,00
86		998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00	649,41	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
		762	Konstrukce tesařské				0,00
87	762112110R00		Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 11*2,2 horní rošt 5*4,8 spodní rošt 6*4,8 podložení spodního roštu	m	0,00 25,00 24,00 28,80	181,65	0,00
88	60510055		Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše 77	m	0,00 77,00	12,92	0,00
			ztratné 10%: 7,7		7,70		
89	762341220R00		M. bedn.sítech rovn. z aglomer. desek šroubováním (4,970*2,180 - 2,52*0,25 - 0,37*0,305 - 0,315*0,1525) OSB desky	m2	0,00 10,04	142,43	0,00
90	60726014.A		Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm 10,04 OSB desky	m2	0,00 11,04	211,62	0,00
			ztratné 10%: 1,004		1,00		
91	762395000R00		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,00	2 780,20	0,00
92	998762102R00		10,04*0,12+10,04*(0,33-0,12)/2 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,00 2,26	2 270,58	0,00
		764	Konstrukce klempířské				0,00
93	764211441RT2		Krytina hladká z Ti Zn, svítky š. 670 mm, do 30°	m2	0,00	811,13	0,00
94	765799313R00		Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	0,00	25,85	0,00
95	673522159		Fólie se struktur. děl.vrstvou pro plech. střechy 9,908	m2	0,00 9,91	195,11	0,00
			ztratné 20%: 1,982		1,98		
96	764252604R00		Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm	m	0,00	263,23	0,00
97	764252492R00		Montáž háků z Ti Zn půlkruhových	kus	0,00	87,77	0,00
98	764252624R00		Žlabový roh půlkulatý 90° TiZn rš. 333 mm	kus	0,00	321,02	0,00
99	764259612R00		Kotlík závěsný TiZn půlkulatý včetně lapače nečistot, 280/80 mm	kus	0,00	118,73	0,00
100	764252631R00		Čelo žlabu půlkulatého TiZn rš. 200 mm	kus	0,00	40,30	0,00
101	764292661R00		Oplechování okapní hrany z TiZn	m	0,00	211,62	0,00
102	764233430R00		Lemování z Ti Zn zdl, plochých střech, rš 330 mm	m	0,00	315,82	0,00
103	764551602R00		Svod z Ti Zn, kruhový, D 80 mm	m	0,00	325,15	0,00
104	764411150R00		Oplechování parapetů, eloxovaný Al, rš 150 mm	m	0,00	502,67	0,00
105	764551612R00		Koleno z Ti Zn RHEINZINK 72°, kruhové, D 80 mm	kus	0,00	135,16	0,00
106	998764102R00		Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	2 580,20	0,00
		766	Konstrukce truhlářské				0,00
107	766662122R00		Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm	kus	0,00	2 602,64	0,00
108	61174183		Dveře vchodové plně 1kř. prosklené 1/3, s izolační výplní, barva RAL 1013 - 90x197 cm včetně dřevěnné rámové zárubně, kování a zámku viz specifikace prvků PSV-Dveře	kus	0,00	34 103,54	0,00
109	766695213R00		Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	0,00	71,13	0,00
110	61187176		Prah dubový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	0,00	82,25	0,00
111	766621263R00		Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. do 1,5 m2 dodávka	kus	0,00	8 250,38	0,00
112	766621264R00		Okna komplet. jednoduchá do rámu pl. nad 1,5 m2 montáž	kus	0,00	1 705,18	0,00
113	611101010		Okno dřevěné Euro, nátěr krycí RAL 1013, včetně kování, 1000/1800 dodávka	kus	0,00	17 769,75	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem	
114		611101011	Okno dřevěné Euro, nátěr krycí RAL 1013, včetně kování, 1000/1800 montáž	kus	0,00	2 782,13		0,00
115		76694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 260 cm	kus	0,00	289,26		0,00
116		611444040	Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18 dl. 1 m včetně koncových krytek	ks	0,00	532,19		0,00
117		611444041	Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18 dl. 0,6 m včetně koncových krytek	ks	0,00	319,44		0,00
118		611444040	Parapet vnitřní s nosem, LTD bílý 250/18 dl. 2 m včetně koncových krytek	ks	0,00	0,00		0,00
119		998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00	715,64		0,00
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)					0,00
120		767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	0,00	124,89		0,00
121		767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	0,00	30,11		0,00
			7*2		14,00			
122		145101101	Zábradlí ocelové 1230/900 mm, barva prášková vypalovaná komaxit dle RAL vč. kotvení	ks	0,00	2 118,01		0,00
123		146101010	Prahová lišta, nerez L profil 150/100/4 dl 1m	m	0,00	2 553,91		0,00
124		194101010	Al podlahová lišta š. 30 mm	m	0,00	275,05		0,00
125		194111102	Al větrací mřížka, elox, barva bílá 200/200	ks	0,00	341,04		0,00
126		767100000R00	D+M montážní oko pro osazení výtahu přivařením	ks	0,00	1 480,81		0,00
127		194111103	Al větrací mřížka, elox, barva bílá 600/50	ks	0,00	224,37		0,00
128		998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00	891,61		0,00
		771	Podlahy z dlaždic					0,00
129		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	0,00	31,47		0,00
			2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595		4,81			
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505		4,39			
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505		4,39			
130		771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	0,00	305,14		0,00
			2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595		4,81			
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505		4,39			
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505		4,39			
131		597642030	Dlažba keramická sliutá matná 300x300x9 mm dle výběru investora	m2	0,00	376,93		0,00
			(2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,305*0,145+1,24*0,595)		4,81			
			(2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505)		4,39			
			(2,76*1,5-0,525*0,305-0,305*0,145+0,9*0,505)		4,39			
			ztrátové 10%; 1,359		1,36			
132		771441019R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 30x15	m	0,00	67,10		0,00
			0,595+0,675+1,195+0,530+0,420+0,695+0,150+0,150+0,25+0,23+0,1+0,1+0,0		0,00			
			7+0,85+0,595		6,61			
			2,76+0,085+0,505+0,505+0,235+0,525+0,420+1,945+0,23+0,1+0,1+0,07		7,48			
			2 NP					
			2,76+0,085+0,505+0,505+0,235+0,525+0,420+1,945+0,23+0,1+0,1+0,07		7,48			
			3 NP					
133		59764245	Dlažba keramická sliutá matná sokl 30x7	kus	0,00	40,00		0,00
			21,57/0,3 viz.pol. 771441019		71,90			
			ztrátové 10%; 7,19		7,19			

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
134		998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,00	364,74	0,00

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Celkem
			Rozměry				
		777	Podlahy ze syntetických hmot				0,00
135		777551470RT2	Podlaha samonivelační, tl. 5 mm, těžký provoz	m2	0,00	483,47	0,00
			1,75*1,85 vytahova sachta		3,24		
136		777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 2mm	m2	0,00	123,16	0,00
			2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,145+1,24*0,595 1.NP		4,81		
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,145+0,9*0,505 2.NP		4,39		
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,145+0,9*0,505 3.NP		4,39		
137		777553219R00	Příplatek za další 2 mm, samonivel. hmota	m2	0,00	37,11	0,00
			4,81*1,5 1.NP		7,22		
			4,39*1,5 2.NP		6,59		
			4,39*1,5		6,59		
138		777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod samonivelační hmotu	m2	0,00	22,63	0,00
			4,81 1.NP		4,81		
			4,39 2.NP		4,39		
			4,39		4,39		
139		998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	t	0,00	406,33	0,00
		784	Malby				0,00
140		784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	0,00	16,31	0,00
			2,755*1,5+0,15*1-0,53*0,305-0,145+1,24*0,595 1.NP strop		4,81		
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,145+0,9*0,505 2.NP strop		4,39		
			2,76*1,5-0,525*0,305-0,145+0,9*0,505 3.NP strop		4,39		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,96-1*2,1-1,24*2,1+(1,24+2,1+2,1)*0,595+(2,1+2,1+1)*0,2-1,2*2,2 1.NP stěny		29,98		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,93-1*1,8-1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2 2.NP stěny		29,93		
			(2,755+1,195+0,53+0,42+1,945+1,5)*3,7-1*1,8-1,235*1,8+(1,24+1,8+1,8)*0,595+(1,8+1,8+1)*0,2-1,2*2,2 3.NP stěny		28,01		
			(1,93+1,75+1,93+1,75)*13,40-1,2*2,2*3 výtah		90,70		
141		784115412R00	Malba tekutá profi, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	0,00	33,18	0,00
		M21	Elektromontáže				0,00
142		21001	Elektroinstalace-samostatný rozpočet		1,00	0,00	0,00
		M33	Výtah				0,00
143		33001	Dodávka a montáž výtahu		1,00		0,00
			Ostatní materiál				0,00
144		31001	Dílenská dokumentace		1,00		0,00
							-14 886,46

Poznámka:

Typ	Popis zařízení	Výrobce / dodavatel	Počet	Množství ní jednotka	Dodávka a Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
POUŽITÉ OBCHODNÍ NÁZVY VÝROBKŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO NEJEDNODUŠÍ									
Rozvaděč RH - dozbrojení									
	Třífázový jistič In. 25A, char. D, Ik. 10kA	EI	0	ks	702,0	108,8	0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In. 10A, char. B, Ik. 10kA	EI	0	ks	104,0	44,7	0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 10A, char. B, 30mA, Ik. 10kA	EI	0	ks	845,6	133,1	0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik. 10kA	EI	0	ks	945,6	133,1	0,0	0,0	0,0
			0						
	Drobný montážní materiál	EI	0	kpl	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
	Úpravy v rozvaděči	EI	0	kpl	660,0	705,0	0,0	0,0	0,0
Osvětlení									
A	Žárovková svítidla vč. světelného zdroje, IP 54	EI	0	ks	251,3	114,0	0,0	0,0	0,0
B	Žárovková svítidla vč. světelného zdroje a pohybového senzoru, dle výběru investora	EI	0	ks	890,0	160,0	0,0	0,0	0,0
	Materiál podružný	EI	0	kpl	350,0	165,0	0,0	0,0	0,0
	GPP 6% z celkové částky	EI	0	kpl			0,0	0,0	0,0
Kabely a elektroinstalační materiál									
CYKY - J 3x1,5	Propojovací kabel silový	EI	0	m	11,7	36,8	0,0	0,0	0,0
YKV - A 3x1	propojovací kabel silový	EI	0	m	11,7	36,8	0,0	0,0	0,0
CYKY - J 3x2,5	Propojovací kabel silový	EI	0	m	18,9	36,9	0,0	0,0	0,0
CYKY-J 5x10	Propojovací kabel silový	EI	0	m	133,5	63,8	0,0	0,0	0,0
CY10	Vodič zel./žlutý	EI	0	m	25,9	15,4	0,0	0,0	0,0

Typ	Popis zařízení	Výrobce / dodavatel	Počet	Množství ní jednotka	Dodávka a Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
CY6	Vodič zel./žlutý	EI	0	m	15,7	15,4	0,0	0,0	0,0
KD - 09040	Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů energetických a telekomunikačních vedení.	EI	0	m	20,8	16,1	0,0	0,0	0,0
	Spínač střídavý ř.6, bílý, IP44, vč. příslušenství	EI	0	ks	134,1	44,0	0,0	0,0	0,0
	Zásuvka jednoduchá 16A/230V, bílá, IP44, vč. příslušenství	EI	0	ks	121,2	81,6	0,0	0,0	0,0
	Uzamykatelný čtyřpólový vypínač, 63A, vč. instalační krabice a zámku	EI	0	ks	1020,0	149,6	0,0	0,0	0,0
	Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji	EI	0	ks	9,1	145,9	0,0	0,0	0,0
	Drobný montážní a elektroinstalační materiál	EI	0	kpl	295,0	269,0	0,0	0,0	0,0

Typ	Popis zařízení	Výrobce / dodavatel	Počet	Množství ní jednotka	Dodávka a Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
Služby a inženýrské výkony									
	Zpracování dokumentace skutečného stavu	El	0	kpl	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0
	Koordinace El a ostatní technologie	El	0	kpl	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
	Demontáž stávající El	El	0	kpl	0,0	2500,0	0,0	0,0	0,0
	Výhledání, ověření a připojení stávajících kabelů (světelné a zásuvkové okruhy)	El	0	kpl	0,0	1600,0	0,0	0,0	0,0
	Výchozí revizní zpráva	El	0	kpl	0,0	1980,0	0,0	0,0	0,0
	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby,...)	El	0	kpl	0,0	590,0	0,0	0,0	0,0
	Ekologická likvidace odpadního materiálu	El	0	kpl	0,0	990,0	0,0	0,0	0,0

P.Č.	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
2	1.PP Rozvaděč RH	0,0	0,0	0,0
3	1.NP Osvětlení	0,0	0,0	0,0
4	1.NP Kabely a elektroinstalační materiál	0,0	0,0	0,0
5	Služby, inženýrské výkony	0,0	0,0	0,0
Celkem bez DPH:		0,0	0,0	0,0
DPH 21%:				0,0
Celkem s DPH:				0,0