

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 19. 3. 2015,

jejímž předmětem je provedení stavby: „Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD“ (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

Západočeská univerzita v Plzni

se sídlem: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
jednající: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
IČO: 497 77 513
DIČ: CZ49777513
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň-město
číslo účtu: 4811530257/0100
dále jen „Objednatel“

a

MTStav Příbram, s.r.o.

se sídlem: K Podlesí 649, 261 01 Příbram VI
jednající: Martin Pečenka, jednatel společnosti
IČO: 27240088
DIČ: CZ27240088
bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s.
číslo účtu: 195792086/0300, 530325339/0800
dále jen „Zhotovitel“

se dohodly na uzavření

dodatku č. 2

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 19.3.2015 ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2, na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) a ust. § 34 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se upravuje rozsah prováděných stavebních prací, konkrétně provedení většího rozsahu (tloušťky) sanačních omítek. Tyto stavební práce nebyly v takovém rozsahu obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky předcházející uzavření Smlouvy o dílo dne 19.3.2015 a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Potřeba dodatečných stavebních prací vznikla až při realizaci bouracích prací (otloukání omítek), kdy byla na některých stěnách zjištěna větší tloušťka osekávaných omítek. Jelikož je zvýšená tloušťka sanačních omítek proměnná a její výskyt je lokální, nemohl zadavatel, jednající s náležitou péčí, tyto dodatečné stavební práce předvídat.
2. Předmětem dodatku jsou následující změny:

- 2.1 Článek II. smlouvy „Specifikace díla“, resp. Příloha č. 1 smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a to:
- Větší rozsah vnitřních vyrovnávacích sanačních omítek, prováděných ručně
 - Větší rozsah otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn
- 2.2 V článku III. smlouvy „Doba plnění“ se v návaznosti na změnu specifikace díla upravuje termín dokončení díla – nově stanovená doba plnění je 12.8.2015.
- 2.3 V článku V. smlouvy „Cena za dílo, platební podmínky“ se upravuje následovně:
- | | |
|--|--------------------------|
| Cena za dílo dle smlouvy a dodatku č. 1 | 11.920.378,- Kč bez DPH |
| Cena za dodatečné práce dle dodatku č. 2 | 29.566,80 Kč bez DPH |
| Cena díla celkem dle dodatku č. 2 | 11.949.944,80 Kč bez DPH |

II. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
- Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Přílohy:

Technický list změny č. 03-0262 CVSMD včetně položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací

V Plzni dne 15 -07- 2015


doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor



V Příbrami dne 15 -07- 2015


Martin Pečenka
jednatel společnosti



Příloha č. 29
příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpl

Technický list změny

VERZE Č. 1.0

ÚČINNOST OD 15. 4. 2011

Technický list změny (TLZ) č.:

03-0262 CVSMD

Datum předložení TLZ:

SoD č.:

Ze dne:

19.3.2015

Projekt registrační číslo:

CZ.1.05/4.1.00/11.0262

Stavba:

Stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD

Objekt:

Sedláčkova 36, 38, 40; Veleslavinova 27, 29, Plzeň

Název změny:

Vícepráce na stavbě - sanační omítky

Důvod změny (vyjádření projektanta realizační dokumentace):

Projektová dokumentace stanovuje v určitých místnostech osekání stávajících omítek stěn do výšky 1 m nad podlahou z důvodu provedení nových sanačních omítek. Po prohlídce a průzkumech přímo na místě v průběhu zpracovávání projektové dokumentace projektant stanovil osekávání omítek a realizaci nových sanačních omítek v tloušťce 4 cm. Při realizaci bouracích prací byla na některých stěnách zjištěna větší tloušťka osekávaných omítek stěn. S ohledem na funkčnost nových sanačních omítek je nezbytně nutné osekát stávající omítky až ke stávajícímu zdivu (v některých místnostech tl. až 12 cm omítky). Jelikož je zvýšená tloušťka sanačních omítek proměnná a její výskyt je lokální, nemohl projektant v průběhu zpracování projektové dokumentace na základě lokálních průzkumů stanovit proměnnou tloušťku omítek.

Popis změny:

Osekávání omítek stěn v objektu Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29, Plzeň je realizováno ve větších tloušťkách oproti původně předpokládané tloušťce stanovené v projektové dokumentaci. Projektant stanovil osekání omítek stěn v tloušťce 4 cm. Zahájením bouracích prací byla zjištěna větší tloušťka osekávaných omítek stěn - na některých stěnách až 12 cm. V důsledku provádění sanačních omítek ve větší tloušťce než se předpokládalo, není možné je provést ve smluvním termínu dodání díla. S ohledem na průměrnou tloušťku sanačních omítek (46 mm), která je nad rámec projektové dokumentace, budou sanační omítky realizovány o cca 3 týdny déle. Realizace sanačních omítek v plné tloušťce tedy proběhne od 7. – 12. týdne realizace stavby. Dobu vysychání celkové tloušťky sanačních omítek je tedy nutné prodloužit oproti časovému harmonogramu minimálně o další 2 týdny (od 13. – 16. týdne realizace stavby). Výmalba místností by byla zahájena v 17. týdnu realizace stavby s předpokládanou dobou realizace 3 týdny. Výmalba místností bude realizována postupně s ohledem na tloušťky nových sanačních omítek. Prvotně bude realizována výmalba v místnostech s nejnižší tloušťkou sanačních omítek. V průběhu 20. týdne realizace stavby budou realizovány truhlářské konstrukce a technologická zařízení budov.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

Zpracovatel projektové dokumentace pro provádění stavby (Origon spol. s r.o.) s navrženou změnou souhlasí. Tloušťka omítek byla stanovena na základě prohlídky a zkušeností s realizací v podobných objektech. Vzhledem k tomu, že průzkumné a projekční práce probíhaly za provozu objektu, nebylo možné provést podrobnější stavebně technický průzkum.

Změna má vliv do následujících profesí:

Provedení větší tloušťky sanačních omítek vyžaduje delší technologickou přestávku pro jejich vysychání. Technologická pauza pro vysychání omítek v plné tloušťce je stanovena na 4 týdny. Následně je možné provést výmalbu místností, truhlářské konstrukce a technologická zařízení budov.

Přílohy:



Fotodokumentace

Časový dopad oproti původnímu řešení:**bez dopadu**

s dopadem: do 12.8.2015

Orientační cenový dopad:	Odpočet:	- Kč
	Přípočet:	29 567 Kč
	Celkem:	29 567 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček	14. 07. 2015		
Za TDI	Ing. Petr Aubrecht	14.7.2015		INGEM inženýrská a.s. DIČ: CZ63504006
Za projektanta:	Ing. Ctirad Zedník	14.7.2015		
Za zhotovitele:	Martin Pečenka	14.7.2015	