

1.	Propočet *) Souhrnný rozpočet *) Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)	Název a místo stavby Rekonstrukce budov pro CVSMD, laboratoře archeologie a antropologie Sedláčkova 36,38,40, Veleslavínova 27,29, Plzeň Stavební objekt			Číslo zakázky	
2.	Stupeň projektové dokumentace	Dokumentace provedení stavby				
3.	Charakter stavby	Rekonstrukce			Objekt pro bydlení: A/N	N
Rekapitulace celkových nákladů:						
4.	Položka	Náklady na			Investor:	
		stavební část	techn. část	Celkem		
5.	Základní rozpočtové náklady					
6.	Stavební objekty celkem					
7.	Provozní soubory celkem					
8.	Základní rozpočtové náklady				Projektant:	
9.	Ostatní náklady stavby		sazba %			
10.	Zařízení staveniště		2,00%			
11.	Územní vlivy		3,00%			
12.	Provozní vlivy				Zpracovatel cenové části:	
13.	Kompletační činnost					
15.	Ostatní náklady stavby					
16.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost				Razítko:	Podpis:
17.	Dokumentace skutečného provedení stavby					
18.	Výrobní dokumentace - vestavěné skříně a otevíravá mříž					
19.	Náklady na inženýrskou a projektovou činnost					
20.	Celkové náklady (bez DPH)					
21.	DPH					
22.	ze základu:		15,00%			
23.			21,00%			
20. Celkové náklady stavby/objektu						
					Datum zpracování: 25.7.2014	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

SO 01.1, 2	Stavební řešení	
	Svislé konstrukce	
	Úpravy povrchů vnitřní	
	Úpravy povrchů vnější	
	Hrubé podlahové konstrukce	
	Ostatní konstrukce a práce	
	Bourání konstrukcí	
	Hydroizolace	
	Konstrukce truhlářské	
	Konstrukce zámečnické	
	Podlahy keramické	
	Podlahy povlakové	
	Obklady keramické	
	Nátěry	
	Malby	
	TZB	
	Celkem (bez DPH)	

Poznámka projektanta

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název konkrétního výrobku, aby specifikoval co možná nejjednodušším způsobem popis technických parametrů a způsobu řešení. K tomuto účelu užívá popis standard a obchodní název nebo formulaci např. a obchodní název. I v jiných případech, kde je uveden konkrétní název je třeba chápat tuto skutečnost jako popis standardu a technického řešení. Lze nahradit kvalitativně shodným řešením v souladu se zákonem 137/2006 Sb.

Číslo položky	Číselné zatřídění	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
celkem						
		Svislé konstrukce				
ASŘ	1 C-310238200-0	Zazdívka ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc	1,50	m3		
ASŘ	2 C-310238211-0	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na mvc	2,34	m3		
		Svislé konstrukce				
		Úpravy povrchů vnitřní				
ASŘ	3 C-629991011-0	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	89,60	m2		
ASŘ	4 C-611325422-0	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	414,00	m2		
ASŘ	5 C-612321121-0	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	37,47	m2		
ASŘ	6 C-612325422-0	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	892,54	m2		
ASŘ	7 C-612821002-0	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	366,79	m2		
ASŘ	8 C-612821031-0	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	366,79	m2		
		Úpravy povrchů vnitřní				
		Úpravy povrchů vnější				
ASŘ	9 C-622821002-0	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	104,08	m2		
ASŘ	10 C-622821031-0	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	104,08	m2		
		Úpravy povrchů vnější				
		Hrubé podlahové konstrukce				
ASŘ	11 C-632481213-0	Separáční vrstva z pe fólie	0,81	m2		
ASŘ	12 C-631312131-0	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm	1,57	m3		
ASŘ	13 C-635111141-0	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním	3,89	m3		
		Hrubé podlahové konstrukce				
		Ostatní konstrukce a práce				
ASŘ	14 C-952901111-0	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	638,60	m2		
ASŘ	15 C-949101112-0	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	638,60	m2		
ASŘ	16 C-949800001-0	Dodávka a montáž žaluzií poz. OT01-03	13,05	m2		
ASŘ	17 C-949800002-0	Dodávka a montáž rolety poz. OT4	1,00	kus		
ASŘ	18 C-949800003-0	Bezpečnostní folie poz. OT06	24,00	kus		
ASŘ	19 C-998011002-0	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	67,88	t		
		Ostatní konstrukce a práce				
		Bourání konstrukcí				
ASŘ	20 C-766812840-0	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	2,00	kus		
ASŘ	21 C-767996701-0	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	5,50	kg		
ASŘ	22 C-776401800-0	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	274,01	m		
ASŘ	23 C-776511810-0	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	396,10	m2		
ASŘ	24 C-784121001-0	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	1 306,54	m2		
ASŘ	25 C-962031136-0	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	7,44	m2		
ASŘ	26 C-962032241-0	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na mc	3,46	m3		
ASŘ	27 C-965081223-0	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	4,10	m2		
ASŘ	28 C-965042131-0	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	18,87	m3		
ASŘ	29 C-968061125-0	Vyvesení dr.krid. dveri 2m2	17,00	KUS		
ASŘ	30 C-968061126-0	Vyvesení dr.krid. dveri 2m2	1,00	KUS		

Číslo položky		Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
ASŘ	31	C-974031132-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	45,00	m		
ASŘ	32	C-974031154-0	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	20,00	m		
ASŘ	33	C-978011191-0	Otlučení vnitřních omítek mv nebo mvc stropů o rozsahu do 100 %	366,79	m2		
ASŘ	34	C-978015391-0	Otlučení vnějších omítek mv nebo mvc průčelí v rozsahu do 100 %	104,08	m2		
ASŘ	35	C-978059541-0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	24,07	m2		
ASŘ	36	C-978900000-0	Drobné bourací a demontážní práce	30,00	hod		
ASŘ	37	C-997013216-0	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	77,04	t		
ASŘ	38	C-997013219-0	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti zkd 10 m	308,17	t		
ASŘ	39	C-997013501-0	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	77,04	t		
ASŘ	40	C-997013509-0	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku zkd 1 km přes 1 km	1 463,80	t		
ASŘ	41	C-997013831-0	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	77,04	t		
			Bourání konstrukcí				
			Hydroizolace				
ASŘ	42	C-711493111-0	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší	4,10	m2		
ASŘ	43	C-998711102-0	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	0,01	t		
			Hydroizolace				
			Konstrukce truhlářské				
ASŘ	44	C-766100001-0	Repase stávajících dveří	4,00	kus		
ASŘ	45	C-766100002-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 03	1,00	kus		
ASŘ	46	C-766100003-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 03a	1,00	kus		
ASŘ	47	C-766100004-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 05	5,00	kus		
ASŘ	48	C-766100005-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 05a	2,00	kus		
ASŘ	49	C-766100006-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 06	2,00	kus		
ASŘ	50	C-766100007-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 06a	1,00	kus		
ASŘ	51	C-766100008-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 07a	1,00	kus		
ASŘ	52	C-766100011-0	Dodávka a pomtáž dveří 1100x1970, poz. 08	1,00	kus		
ASŘ	53	C-766100012-0	Dodávka a pomtáž dveří 1100x1970, poz. 09	1,00	kus		
ASŘ	54	C-766100013-0	Dodávka a pomtáž dveří 800x1970, poz. 10	2,00	kus		
ASŘ	55	C-766100014-0	Dodávka a pomtáž dveří 1250x1970, poz. 11	1,00	kus		
ASŘ	56	C-766100015-0	Repase vnitřního schodiště	1,00	kpl		
ASŘ	57	C-766100016-0	Vestavné police poz. TR02	1,00	kus		
ASŘ	58	C-766100017-0	Vestavné police poz. TR03	1,00	kus		
ASŘ	59	C-766100018-0	Vestavné police poz. TR04	1,00	kus		
ASŘ	60	C-766100019-0	Roletová policová skříň poz. TR05	1,00	kus		
ASŘ	61	C-766200111-0	Roletová policová skříň poz. TR06	1,00	kus		
ASŘ	62	C-998766102-0	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	1,00	t		
			Konstrukce truhlářské				
			Konstrukce zámečnické				
ASŘ	63	C-767000001-0	Dodávka a montáž mříže se dveřmi poz. ZK01	1,00	kus		
ASŘ	64	C-998767102-0	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,00	t		
			Konstrukce zámečnické				

Číslo položky		Číselné zařazení	Popis položky	Výměra	Měrná jednotka	Jedn. cena v Kč	Celková cena v Kč
			Podlahy keramické				
ASŘ	65	C-771573115-0	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 22 ks/m2	4,10	m2		
ASŘ	66	C-771579191-0	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	4,10	m2		
ASŘ	67	C-771579192-0	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	4,10	m2		
ASŘ	68	H-597611360-1	Dlaždice keramické - koupelny (barevné) 25 x 25 x 0,8 cm ii. j.	4,51	m2		
ASŘ	69	C-998775103-0	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	0,10	t		
			Podlahy keramické				
			Podlahy povlakové				
ASŘ	70	C-776521100-0	Lepení pásů povlakových podlah plastových	339,70	m2		
ASŘ	71	H-284121020-0	Krytina podlahová PVC	373,67	m2		
ASŘ	72	C-776590100-0	úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	339,70	m2		
ASŘ	73	C-776590150-0	úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	339,70	m2		
ASŘ	74	C-776990112-0	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 mpa	339,70	m2		
ASŘ	75	C-776421100-0	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	306,25	m		
ASŘ	76	H-284121020-0	Krytina podlahová PVC	33,69	m2		
ASŘ	77	C-998775103-0	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	2,62	t		
			Podlahy povlakové				
			Obklady keramické				
ASŘ	78	C-781413111-0	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	37,47	m2		
ASŘ	79	C-781413911-0	Oprava obkladu z obkladaček pórovinových do 22 ks/m2 lepených	30,00	kus		
ASŘ	80	C-781419191-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	37,47	m2		
ASŘ	81	C-781419192-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor	37,47	m2		
ASŘ	82	C-781419194-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	37,47	m2		
ASŘ	83	C-781419196-0	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování akrylem	37,47	m		
ASŘ	84	H-5973-20	Dodávka keramického obkladu - dle výběru investora	41,22	m2		
ASŘ	85	C-998781102-0	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	0,86	t		
			Obklady keramické				
			Nátěry				
ASŘ	86	C-783140102-0	Nátěr radiátorů	24,00	kus		
			Nátěry				
			Malby				
ASŘ	87	C-784171121-0	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech výšky do 3,80 m	638,60	m2		
ASŘ	88	C-784221101-0	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	1 306,54	m2		
			Malby				
			TZB				
	89		Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	1,00	kpl		
	90		Slaboproud - viz samostatný rozpočet	1,00	kpl		
	91		ZTI - kanalizace	1,00	kpl		
	92		ZTI - vodovod	1,00	kpl		
	93		ZTI - zařizovací předměty	1,00	kpl		
			TZB				

Typ	Popis zařízení	Výrobce/ dodavatel	Počet	Množstevní jednotka	Dodávka Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
1.NP									
Rozvaděč R 1.1							0,0	0,0	0,0
	Přepěťová ochrana typu 1+2, čtyřpólová	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Třípólový jistič In.25A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	4	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	8	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.4A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA	<i>EI</i>	6	ks			0,0	0,0	0,0
	Stykač modulový, 25A, 230V, 2P	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Stoupačková svorkovnice	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Svorka řadová 2,5	<i>EI</i>	5	ks			0,0	0,0	0,0
	Drobný montážní materiál	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícího rozv. R1.1	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
Rozvaděč R 1.2							0,0	0,0	0,0
	Přepěťová ochrana typu 1+2, čtyřpólová	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Hlavní vypínač 3x100A	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Třípólový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	5	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	2	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	4	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	2	ks			0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA	<i>EI</i>	3	ks			0,0	0,0	0,0
	Stoupačková svorkovnice	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Drobný montážní materiál	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícího rozv. R1.2	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0

Typ	Popis zařízení	Výrobce/ dodavatel	Počet	Množstevní jednotka	Dodávka Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
Rozvaděč R 1.3							0,0	0,0	0,0
	Přepěťová ochrana typu 1+2, čtyřpólová	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Třípólový jistič In.25A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.16A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	6	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.10A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	7	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.6A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	3	ks			0,0	0,0	0,0
	Jednopolový jistič In.4A, char. B, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou In. 16A, char. B, 30mA, Ik.10kA	<i>EI</i>	9	ks			0,0	0,0	0,0
	Proudový chránič In. 40A, 4P, 30mA, Ik.10kA	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Stykač modulový, 25A, 230V, 2P	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Stoupačková svorkovnice	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Svorka řadová 2,5	<i>EI</i>	5	ks			0,0	0,0	0,0
	Drobný montážní materiál	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Výroba rozvaděče - nová vsádka do stávajícího rozv. R1.3	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
Osvětlení							0,0	0,0	0,0
A	Sv.zářivkové závěsné 2x35W s el. předřadníkem, včetně závěsů a krytek,chrom mřížka	<i>EI</i>	35	ks			0,0	0,0	0,0
	zář.lin.35W třípásmová, vč. recyklace	<i>EI</i>	70	ks			0,0	0,0	0,0
AN	Sv.zářivkové závěsné 2x35W s el. předřadníkem a nouzovým modulem 1hod., včetně závěsů a krytek,chrom mřížka	<i>EI</i>	9	ks			0,0	0,0	0,0
	zář.lin.35W třípásmová, vč. recyklace	<i>EI</i>	18	ks			0,0	0,0	0,0
BN	Sv.zářivkové závěsné 1x35W, s el. předřadníkem a nouzovým modulem 1hod., včetně závěsů a krytek,chrom mřížka	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	zář.lin.35W třípásmová, vč. recyklace	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
C	Sv.nástěnné žárovkové, vč. světeného zdroje a recyklace	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
D	Sv. stropní, kruhové zářivkové 1x22W, vč. zářivky a recyklace	<i>EI</i>	9	ks			0,0	0,0	0,0
NO	Sv. zářivkové pro nouzové a orientační netrválé osvětlení, difuzor z čirého PC - zdroj 1 hod., vč. zářivky a recyklace	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Materiál podružný	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	GPP 6% z celkové částky	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0

Typ	Popis zařízení	Výrobce/ dodavatel	Počet	Množstevní jednotka	Dodávka Kč/ks	Montáž Kč/ks	Dodávka celkem / Kč	Montáž celkem / Kč	Dodávka a montáž celkem / Kč
Kabely a elektroinstalační materiál							0,0	0,0	0,0
CYKY - J 3x1,5	Propojovací kabel silový	<i>EI</i>	830	m			0,0	0,0	0,0
CYKY - A 3x1,5	propojovací kabel silový	<i>EI</i>	180	m			0,0	0,0	0,0
CYKY - J 5x1,5	Propojovací kabel silový	<i>EI</i>	260	m			0,0	0,0	0,0
CYKY - J 3x2,5	Propojovací kabel silový	<i>EI</i>	750	m			0,0	0,0	0,0
CY6	Vodič zel./žlutý	<i>EI</i>	100	m			0,0	0,0	0,0
	Spínač jednopólový ř.1, bílý, vč. příslušenství	<i>EI</i>	14	ks			0,0	0,0	0,0
	Spínač střídavý ř.6, bílý, vč. příslušenství	<i>EI</i>	28	ks			0,0	0,0	0,0
	Spínač střídavý ř.6+6, bílý, vč. příslušenství	<i>EI</i>	2	ks			0,0	0,0	0,0
	Spínač křížový ř.7, bílý, vč. příslušenství	<i>EI</i>	8	ks			0,0	0,0	0,0
	Rámeček dvojnásobný, bílý	<i>EI</i>	6	ks			0,0	0,0	0,0
	Rámeček trojnásobný, bílý	<i>EI</i>	1	ks			0,0	0,0	0,0
	Rámeček čtyřnásobný, bílý	<i>EI</i>	8	ks			0,0	0,0	0,0
	Rámeček pětínásobný, bílý	<i>EI</i>	2	ks			0,0	0,0	0,0
	Zásuvka dvojitá16A/230V, bílá, vč. příslušenství	<i>EI</i>	14	ks			0,0	0,0	0,0
	Zásuvka jednoduchá16A/230V, bílá, vč. příslušenství	<i>EI</i>	60	ks			0,0	0,0	0,0
	Krabice přístrojová hluboká - lze svorkovat Wago-sv. a to i pod přístroji	<i>EI</i>	145	ks			0,0	0,0	0,0
	Krabice svorkovací IP54	<i>EI</i>	36	ks			0,0	0,0	0,0
	Drobný montážní a elektroinstalační materiál	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
Služby a inženýrské výkony							0,0	0,0	0,0
	Koordinace EI a ostatní technologie	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Demontáž stávající EI	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Vyhledání, ověření a přepojení stávajících kabelů (světelné a zásuvkové okruhy)	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Výchozí revizní zpráva	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Celkové režijní náklady (montážní plošiny, lešení, služby,...)	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Zařízení staveniště	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0
	Ekologická likvidace odpadního materiálu	<i>EI</i>	1	kpl			0,0	0,0	0,0

Celkem

0

Item	Description	Unit	Quantity	Unit price	PRICE Kč	Note
Pol.č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Kč/jednotku	CENA Kč	Poznámka
	Slaboproud					
	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ (STK)					
	STK - materiál					
	Optická kabeláž					
	MM optický kabel vl. 50/125	m	85,00			
	Metalická kabeláž					
	Datový kabel Cat.5e UTP	m	5 800,00			
	Elektroinstalační materiál					
	instalační lišta LV 40*15	m	120,00			
	instalační lišta 40*40	m	250,00			
	instalační trubka LPE 2 23	m	250,00			
	parapetní žlab 140*70 Kopos	m	50,00			
	spojovací a podružný materiál	kp	1,00			
	Datová zásuvka					
	Krabice KU 68 SDK	ks	23,00			
	datová zásuvka komplet 2*RJ, bílá	ks	23,00			
	Popisovací štítek	ks	23,00			
	Patch - kabely					
	Patch - cord, metal., Cat.5e, UTP, 2m	ks	23,00			
	STK - montáž					
	Kabeláže					
	instalace optické kabeláže	kpl	1,00			
	instalace metalické kabeláže	m	5 800,00			
	instalace lišt, trubek, krabic	kpl	1,00			
	Datové rozvaděče					
	patch panel 24xRJ	ks	1,00			
	napojení nové kabeláže do stávajícího Racku	kpl	1,00			
	montáž optické kabeláže do stávajícího Racku	kpl	1,00			
	Datová zásuvka					
	Kompletní instalace a zapojení datové zásuvky 2xRJ45	ks	23,00			
	Měření					
	Střídavé měření metalických kabelů	ks	23,00			
	Závěrečné certifikační měření metal.kabeláže Cat.5e	ks	23,00			
		ks	1,00			
	Závěrečné měření a vyhodnocení vláken vč. měřicích protokolů					
	Ostatní					
	Doprava - dovoz materiálu	ks	1,00			
	stavební přípomoc	ks	1,00			
	Ostatní montáže spojené s dodávkou zařízení	ks	1,00			
	DSPS 3 paré	ks	3,00			
	Výchozí revize	ks	1,00			
	spojovací a podružný materiál	kpl	1,00			
	Požární ucpávka - kabeláž prostup 100mm	ks	10,00			

U 51 SLB 1.NP Sediáčkova 36,38,40

Item	Description	Unit	Quantity	Unit price	PRICE Kč	Note
Pol.č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Kč/jednotku	CENA Kč	Poznámka
	monitorovací systém (CCTV)IP					
	CCTV - materiál					
	kamery					
	kamera MD-77560, venkovní IP demo kamera, antivandal,obj.2.8mm fix	ks	1,00			
	kamera vnitřní FD-8134, IP dome kamera s IR přísvítem, 1M, Vivotek	ks	2,00			
	NT-4040R, záznam. NUUO Titan, vzd.PC - WinXP,7, MAC OSXv 10.6+	ks	1,00			
	HDD 1TB	ks	2,00			
	LCD panel 19"	ks	1,00			
	Patch panel Gigabit STP 1U PoE injektor 12x portů LAN s napájením/12 portů LAN	ks	1,00			
	spojovací a podružný materiál	kp	1,00			
	CCTV - montáž					
	venkovní kamera	ks	1,00			
	vnitřní kamera	ks	2,00			
	záznamové zařízení	ks	1,00			
	LCD panel 19"	ks	1,00			
	Patch panel Gigabit STP 1U PoE injektor 12x portů LAN s napájením/12 portů LAN	ks	1,00			
	Ostatní	ks	1,00			
	Uživatelské nastavení systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00			
	Pomocné stavební práce, průrazy, drážkování	ks	1,00			
	Požární ucpávka - kabeláž prostup 100mm	ks	10,00			
	Doprava - dovoz materiálu	ks	1,00			
	Ostatní montáže spojené s dodávkou zařízení	ks	1,00			
	DSPS 3 paré	ks	3,00			

U 51 SLB 1.NP Sedláčkova 36,38,40

Item	Description	Unit	Quantity	Unit price	PRICE Kč	Note
Pol.č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Kč/jednotku	CENA Kč	Poznámka
	SYSTÉM EVIDENCE KONTROLY VSTUPU (JIS)					
	materiál					
	čtečka ES05-MAK vnitřní	ks	1,00			
	čtečka ES05-MEX venkovní	ks	1,00			
	řídící jednotka ET05-LAN	ks	1,00			
	zdroj pro ET05-LAN včetně AKU 7Ah10VDC(G13803N-C, AKU12VDC7Ah)	kpl	1,00			
	svorkovnice rozhraní AX05	ks	2,00			
	zdroj 230/12VDC včetně AKU	ks	2,00			
	dveřní otvírač reverzní	ks	2,00			
	kabel J-Y(st)-Y 2*2*0,5	m	150,00			
	trubka LPE 2 23mm	m	120,00			
	konfigurace bodu do systému JIS	ks	3,00			
	spojovací a podružný materiál	kp	1,00			
	EKV - montáž					
	čtečka ES05-MAK vnitřní	ks	1,00			
	čtečka ES05-MEX venkovní	ks	1,00			
	řídící jednotka ET05-LAN	ks	1,00			
	zdroj pro ET05-LAN včetně AKU 7Ah10VDC(G13803N-C, AKU12VDC7Ah)	kpl	1,00			
	svorkovnice rozhraní AX05	ks	2,00			
	zdroj 230/12VDC včetně AKU	ks	2,00			
	dveřní otvírač reverzní	ks	2,00			
	kabel J-Y(st)-Y 2*2*0,5	m	150,00			
	trubka LPE 2 23mm	m	120,00			
	konfigurace bodu do systému JIS	ks	3,00			
	EKV - výchozí revize	ks	1,00			
	Uživatelské nastavení systému, zaškolení obsluhy	ks	1,00			
	Pomocné stavební práce, průrazy, drážkování	ks	1,00			
	Paré DSPS 3	ks	3,00			
	Požární ucpávka - kabeláž prostup 100mm	kpl	1,00			
	Výchozí revize	ks	1,00			
	Cena celkem U 51 SLB Sedláčkova 36,38,40					
	CENA CELKEM bez DPH					