



DETAIL ÚPRAVY OKAPNÍ HRANY SVĚTLÍKU
DÉLKA ÚPRAVY CELKEM 32,0m



- TECHNOL. POSTUP OPRAVY SVĚTLÍKU**
/ PROVÁDĚT Z LEHKÉHO MONTÁŽNÍHO LEŠENÍ POSTAVENÉM
NA STÁVAJÍCÍ ŠIKMÉ STŘEŠE SVĚTLÍKU -DBÁT NA ZABRÁNĚNÍ
POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINY!!!
- DEMONTOVAT PLECHOVÉ SPODNÍ ČÁSTI OCELOVÉ KONSTRUKCE - 28 KS
 - PROŠKRÁBNOUT / VYČISTIT/ STÁVAJÍCÍ TĚSNĚNÍ MEZI SKLY A POD SKLY SVĚTLÍKU
 - PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ OCEL. KONSTRUKCE PŮSOBENÍM VLHKA OPRAVIT
OČISTIT+ OPATŘIT NOVÝM NÁTĚREM/.
 - POD STÁVAJÍCÍ SKLA OSADIT NOVĚ OPLECHOVÁNÍ OKAP. HRANY /rš. 330mm/
 - SPÁRY MEZI SKLY A POD SKLY NOVĚ VYPLNIT SILIKON. TRVALE PRUŽNÝM TMELEM
 - OVĚŘIT UTĚSNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH KOTEVNÍCH ŠROUBŮ PROCHÁZEJÍCÍCH SKLEM
PŘÍPADNĚ NOVĚ UTĚSNIT SILIKON. TMELEM
 - DEMONTOVNĚ PLECHOVÉ SPODNÍ ČÁSTI OCELOVÉ KONSTRUKCE ODREZIVĚT
+ NOVĚ OPATŘIT NÁTĚREM /RAL6032/ + OSADIT ZPĚT NA OCELOVOU KONSTRUKCI.
 - DEMONTOVAT PRACOVNÍ LEŠENÍ+ ÚKLID STŘECHY.

		INGEM inženýrská a.s. Plzeň, Barrandova 26, 326 00		I.Č. 635 04 006 DIČ. CZ635 04 006
Investor:	ZČU v PLZNI UNIVERZITNÍ 8 306 14 PLZEŇ	Ved.proj. ing.arch.RadimHucl Vltavská ul. 20 150 00 PRAHA 5 č.a. 03 182/28,6.2004	Zodp.proj. Radim.Hucl Barrandova 26 326 00 PLZEŇ	Č.výkresu: 12
Akce STAVEB. ÚPRAVA REKTORÁTU ZČU - UNIVERZITNÍ 8, PLZEŇ		Místo: UNIVERZITNÍ 8 306 14 PLZEŇ	Část:	
Profese ARCH.STAV. ŘEŠENÍ STAVBY		Stupeň: R.D.S.		
Obsah DETAIL OPRAVY SVĚTLÍKU		Měř.: Datum: 11.2015		