


Datový rozvaděč DR1
Rack 800x600 42U

Patch panel 1 24xRJ45	42U
Vyvazovací panel	41U
Patch panel 2 24xRJ45	40U
Vyvazovací panel	39U
Patch panel 3 24xRJ45	38U
Vyvazovací panel	37U
Patch panel 4 24xRJ45	36U
Vyvazovací panel	35U
Patch panel 5 24xRJ45	34U
Vyvazovací panel	33U
Patch panel 6 24xRJ45	32U
Vyvazovací panel	31U
Patch panel 7 24xRJ45	30U
Vyvazovací panel	29U
Patch panel 8 24xRJ45	28U
Vyvazovací panel	27U
Patch panel 9 24xRJ45	26U
Vyvazovací panel	25U
Patch panel 10 24xRJ45	24U
Vyvazovací panel	23U
	22U
	21U
	20U
Cisco Catalyst 4506-E	19U
CON-SNT-C4506E	18U
WS-X45-SUP8-E	17U
SFP-10G-LR-2x	16U
WS-X4748-UPDE+E-5	15U
PWR-C45-4200ACV	14U
CAB-CEE77-C19-EU	13U
PWR-C45-4200ACV/2	12U
S45EUK9-S8-37E	11U
	10U
	9U
	8U
	7U
	6U
	5U
	4U
	3U
	2U
	1U



Autorizovaný projekt.	Vedoucí projektu	Technický projektant	Dokladový projektant	Projekční kancelář:	
Ing. Josef Hrnčíř	Ing. Josef Hrnčíř	David Straka	Martin Bosák	 TECHNIKA s.r.o. Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň	
Kraj: Plzeňský		Stavební úřad:		DIČ:	CZ-62618911
Investor:		ZČU V PLZNI UNIVERZITNÍ 8, 306 14 PLZEŇ		tel.:	378 023 411
Název stavby:		Posílení strukturované kabeláže v objektu rektorátu ZČU		e-mail:	kta@kta-technika.cz
				www:	http://www.kta-technika.cz
				ID datové schránky:	fw3g5xh
				Číslo zakázky	Z15-059
				Datum	09/2015
				Účel	PD
Datový rozvaděč DR1				Počet listů	-
				Číslo výkresu	6