

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 17027

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 306 14
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100
Komerční banka, a.s., Plzeň – město

Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických: Martina Větrovská, tel. tel.: 377 63 1316

(dále jen „**Objednatel**“ či „objednatel“)

2. morez stavební s.r.o.

Sídlo: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň
IČ: 29115850
DIČ: CZ29115850
Zastoupený: Tomášem Hradeckým
Monikou Hradeckou

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 243223057/0300

bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland
číslo účtu: 0-27003930/8030
číslo účtu: 0-21904930/8030

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25986

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „zhotovitel“)

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: Tomáš Hradecký, Monika Hradecká
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Luboš Kasl

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto

smlouvu o dílo,

(dále jen "smlouva")

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "NOZ".

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení stavby: „Stavební úpravy rektorátu ZČU“. Předmět smlouvy spočívá ve zhotovení stavby specifikované touto smlouvou, projektovou dokumentací pro provádění stavby (DPS) dle příl. č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dalšími projektovými dokumentacemi uvedenými v čl. I, odst. 4, dále je dílo specifikované položkovým rozpočtem stavby (oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který je součástí této smlouvy a vydanými stanovisky dotčených orgánů státní správy. Dílo bude prováděno za provozu objektu rektorátu ZČU v Plzni.
2. Dílem se rozumí jeho provedení, a to zejména provedení stavebních a montážních prací a konstrukcí, a poskytnutí dalších služeb, nutných k řádnému provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a k jeho uvedení do řádného provozu.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést shora uvedené dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, vypracovanou projekční kanceláří INGEM inženýrská a.s. (datum 11/2015), KTA technika s.r.o. (datum 09/2015) a AS Projekt s.r.o. (datum 03/2017), Výzvou k podání nabídek a jejích příloh na podlimitní veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a předcházející uzavření této smlouvy a za dodržení podmínek dále uvedených. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla podle této smlouvy sjednanou cenu.
5. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od Objednatele veškerou příslušnou dokumentaci pro provádění díla dle této smlouvy, zejména převzal Projektovou dokumentaci dle odst. 4. tohoto článku a Sdělení vydané Úřadem městského obvodu Plzeň 3, odbor stavebně správní a investic, čj.: UMO3/01197/16 ze dne 12.1.2016.
6. Dílo musí být provedeno odborně, kvalitně, musí mít vlastnosti v první jakosti kvality provedení a musí být zejména (i) v souladu se zadávacími podmínkami, časovým a finančním harmonogramem, jež je přílohou č. 2 této smlouvy, (ii) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, (iii) jakož i musí být provedeno s ověřenou technickou praxí.
7. Dílo dále zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, v tom zejména:
 - a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla včetně jeho zřízení, údržby, odstranění a likvidace; zajištění případných záborů komunikací (např. pro provádění stavebních prací, umístění kontejneru pro odvoz odpadu) na náklady Zhotovitele;
 - b) provedení závěrečného úklidu místa plnění vč. úklidu stavby; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených dílem do původního stavu, nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy;
 - c) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních a 1x (jedenkrát) v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc, vše uložené na CD, případně na DVD a

zpracované v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnými normami a předpisy;

- d) dodání všech příslušných atestů, prohlášení o shodě, provedení nezbytných zkoušek a revizí včetně vyhotovení revizních zpráv, příp. zaškolení obsluhy, a to vše příslušných předpisů (zhotovitel předá před zahájením výroby nových oken a dveří objednateli doklady, kterými prokáže, že nové výplně splňují veškeré parametry stanovené v projektové dokumentaci);
- e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení příslušných potvrzení o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.
- f) maximální možnou stavební koordinaci výměny oken a vnějších dveří a posílení strukturované kabeláže. Vzájemnou koordinaci těchto prací musí být v maximální možné míře zkrácena doba, po kterou nebude možné z důvodu provádění stavebních a montážních prací jednotlivé kanceláře užívat. Před podpisem této smlouvy o dílo vybraný dodavatel předložil objednateli návrh závazného časového harmonogramu k připomínkování, ve kterém byl stanoven postup prací – výměna oken v koordinaci s posílením strukturované kabeláže, vč. zednického začistění a výmalby. Harmonogram byl zpracován v členění po jednotlivých dnech, počínaje prvním dnem provádění stavebních prací. S ohledem na skutečnost, že výměna oken a posílení strukturované kabeláže bude probíhat za plné provozu budovy, není možné se od závazného harmonogramu odchýlovat. Harmonogram byl zpracován ve skladbě – číslo příslušné místnosti (čísla místností jsou uvedena v půdorysech jednotlivých podlaží v rámci projektové dokumentace pro posílení strukturované kabeláže), datum zahájení stavebních a montážních úprav v příslušné místnosti, datum ukončení stavebních a montážních úprav v příslušné místnosti. Pracovní den následující po datu ukončení stavebních a montážních úprav bude v příslušné místnosti zahájený řádný provoz.

II.

Způsob provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo v souladu s příslušnou částí Projektové dokumentace, Výzvou k podání nabídek a jejích příloh na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Stavební úpravy rektorátu ZČU“ a touto smlouvou. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění díla, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se souvisejícími předpisy (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla, a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
2. O průběhu prací na díle vede Zhotovitel stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Během pracovní doby

musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí po provedení prací. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem ze strany Objednatele nebo jím pověřené osoby ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 6 pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Jestliže zástupce Objednatele nebo jím pověřená osoba nesouhlasí s provedeným záznamem ve stavebním deníku ze strany stavbyvedoucího, postupuje stejným způsobem. Kopii stavebního deníku uchovává Zhotovitel po dobu záruční doby na předmět smlouvy, originál předá Objednateli při předání díla. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. Při porušení povinnosti vedení stavebního deníku má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Sjednáním uvedené smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, zajištěnou smluvní pokutou.

3. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit veškeré postupy prací a dodávek a dále použité materiály a povrchové úpravy.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro zhotovení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle Objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu a rozsahu podkladů a jejich vzájemného souladu, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k předložené projektové dokumentaci vč. vyjádření orgánů státní správy nemá žádných připomínek, a že je z hlediska své odbornosti schopen provést podle této dokumentace dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu a rozsahu podkladů pro zhotovení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení.
5. **Dílo bude prováděno za provozu objektu rektorátu na adrese Univerzitní 8, Plzeň.**
6. Změna rozsahu předmětu plnění díla může být provedena pouze, pokud tím nebudou porušeny technologické postupy, platné normy, nebo nebude mít toto rozhodnutí vliv na trvanlivost díla.
7. Pokud bude část předmětu smlouvy plněna prostřednictvím subdodavatele, předloží Zhotovitel před podpisem smlouvy Seznam poddodavatelů-viz. Příloha č.3 Zadávací dokumentace.
8. V případě potřeby změny subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval plnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, doloží Zhotovitel ke své písemné žádosti o změnu subdodavatele originály dokladů k prokázání stejného rozsahu kvalifikace, jakou prokazoval původní subdodavatel.
9. Změna subdodavatele (poddodavatele) podléhá vždy předchozímu odsouhlasení ze strany Objednatele.
10. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním předmětu činnosti dle Smlouvy, a to v minimální výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři milióny korun českých) a zavazuje se udržet toto pojištění v platnosti a v účinnosti bez přerušování po dobu provádění díla až po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. Pojištění musí být sjednáno ve vztahu k území

České republiky a ve vztahu ke všem podnikatelským oprávněním, která jsou nutná pro plnění předmětu dle této Smlouvy. Doklad o uzavřeném pojištění předloží Zhotovitel Objednateli před podpisem této smlouvy. Pokud Zhotovitel takovýto doklad Objednateli nepředloží, je tato skutečnost považována za důvod k postupu v souladu s ust. § 122 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen jako „ZZVZ“).

11. Staveniště:

- a) Objednatel umožní Zhotoviteli uskladnění nezbytně nutného materiálu a zařízení. Rozsah zařízení staveniště bude vymezen při předání staveniště. Zhotovitel je povinen zařízení staveniště na své náklady řádně zabezpečit (náklady na zařízení staveniště, ostrahu, zabezpečení, jeho provoz a jeho pravidelný a konečný úklid Zhotovitel zahrnul do své smluvní ceny). Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.
- b) Smluvní strany se dohodly, že objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v odst. 1 článku III této smlouvy. Plochu pro vybudování zařízení staveniště na pozemcích ve vlastnictví objednatele poskytne objednatel zhotoviteli zdarma. Rozsah zařízení staveniště bude vymezen při předání staveniště. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla. Při předání staveniště bude objednatelem upřesněn způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.
- c) Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru, dozoru bezpečnosti práce a technického dozoru stavebníka. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, úhradu a skládkového, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
- d) Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
 - i. zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
 - ii. zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky a zařízení vnesených, ponechaných nebo umístěných zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
 - iii. provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, prachem, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a

uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

- e) Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací odpovídá za bezpečné zajištění i označení staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
 - f) Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; činnost koordinátora BOZP však není předmětem plnění dle této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
 - g) Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní náklady.
 - h) Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
 - ch) Ke dni předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené stavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek orgánů státní správy.
12. Smluvní strany si touto smlouvou sjednávají, že kontrolní dny budou probíhat pravidelně 1 x za týden, pokud nebude dohodnuto jinak, a to dále uvedeným způsobem. Kontrolní den svolá zástupce Objednatele a zajistí písemný zápis o projednávaných skutečnostech, zejména ohledně zjištěného stavu díla, zjištěných problémech, požadavcích Zhotovitele či pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání kontrolního dne účast stavbyvedoucího. Kontrolní dny budou probíhat za účasti zástupce Objednatele, stavbyvedoucího, příp. autorského dozoru, případně zástupců smluvních stran a zástupců dotčených orgánů, které k účasti na jednání vyzve zástupce Objednatele.
13. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku na plnění závazků Zhotovitele dle této smlouvy, která bude vystavena bankou s bankovní licencí platnou na území Evropského hospodářského prostoru, a nebo zemí OECD a to: Bankovní záruku za záruční opravy ve výši 300.000,-Kč (slovy třístatisíc korun českých), a to za účelem zajištění (i) povinnosti udržovat záruku za záruční opravy v platnosti dle podmínek této smlouvy, (ii) povinnosti Zhotovitele odstranit vady díla dle podmínek této smlouvy a (iii) povinnosti uspokojit další nároky Objednatele vzniklé z titulu odpovědnosti za vady díla v souladu s touto smlouvou (vč. smluvních pokut z titulu odpovědnosti za vady díla).. Platná a účinná bankovní záruka bude Objednateli předána nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí díla a musí být platnou a účinnou nejméně po dobu 60 (šedesáti) měsíců od tohoto data. Platnost a účinnost bankovní záruky za záruční opravy musí rovněž zohledňovat případné prodloužení záruční doby. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli platnou bankovní záruku, je objednatel oprávněn dílo nepřevzít.
14. Zhotovitel je povinen udržovat bankovní záruku dle čl. II, čl.13 této smlouvy v platnosti po celou sjednanou dobu. V případě čerpání záruky (příčemž Objednatel je oprávněn čerpat

bankovní záruku v plném rozsahu) je Zhotovitel povinen poskytnout nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne čerpání bankovní záruky Objednateli novou bankovní záruku tak, aby splnil povinnost udržovat příslušnou bankovní záruku v souladu s touto smlouvou. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení Zhotoviteli, z jakého důvodu event. v jaké výši bude záruku čerpat. Právo Zhotovitele na odškodné v případě, kdy se následně, po čerpání záruky prokáže, že Objednatel záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.

15. Bankovní záruka dle čl. II, odst. 13 této smlouvy bude po skončení závazku na základě písemné žádosti Zhotovitele vrácena Objednatelům do 15ti (patnácti) dnů od doručení žádosti, nejdříve 15 pracovních dnů po skončení její platnosti.

III.

Termín plnění

1. Smluvní strany předpokládají provést předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatel k převzetí staveniště. Rozsah staveniště bude vymezen v předávacím protokolu staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen předat Objednateli dílo řádně provedené v souladu s touto smlouvou takto:

Zahájení plnění:	ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Předání staveniště zhotoviteli:	do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo
Ukončení plnění	13 kalendářních týdnů od zahájení plnění

3. Za den dodání díla se pro účely posuzování sjednané doby plnění považuje den podle čl. IV., odst. 3. této smlouvy.
4. Změna termínu dokončení díla je možná pouze za předpokladu provádění prací dle článku VI. odst. 11 této smlouvy (vícepráce) a na základě ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ.
5. Zhotovitel staveniště vyklidí, uklidí a uvede do užívání schopného stavu a předá Objednateli nejpozději ke dni předání díla bez vad a nedodělků.

IV.

Převzetí díla - předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli umožnit kdykoliv kontrolu rozestavěnosti prací. Objednatel se zavazuje provést kontrolu na vyzvání Zhotovitele nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od vyzvání.
2. Objednatel se zavazuje provést při předání díla (nebo dílčí přejímce přístavby) jeho řádnou prohlídku. Pokud nebude při prohlídce zjištěna žádná zjevná vada či nedodělek, zavazuje se Objednatel dílo převzít.

3. Závazek Zhotovitele dodat dílo je splněn:
 - a) dnem, kdy Objednatel dílo převezme, nebo
 - b) dnem, kdy Zhotovitel umožní Objednateli převzít dílo bez zjevných vad a nedodělků.
4. Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí díla bude zapsáno do stavebního deníku a bude o něm sepsán protokol. Pokud Objednatel dílo nepřevzme, zavazuje se uvést v protokolu zdůvodnění a připojit svůj podpis. Pokud se Objednatel nedostaví k převzetí a prohlídce díla, ačkoliv byl Zhotovitelem řádně vyzván minimálně 3 (tři) pracovní dny předem, zaznamenaná tato skutečnost Zhotovitel v zápisu ve stavebním deníku a připojí svůj podpis.

V. Smluvní pokuty

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly smluvní strany tyto, ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. NOZ, níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok objednatele na náhradu újmy způsobenou porušením povinností, zajištěnou smluvní pokutou. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.
2. Smluvní strany se dohodly, v případě prodlení Zhotovitele se splněním závazku dodat předmět plnění řádně a včas, včetně souvisejícího plnění, nebo porušení dalších smluvních povinností, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové smluvní ceny bez DPH, a to vždy za každý i jen započatý den prodlení Zhotovitele s plněním předmětu smlouvy, čímž není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální). Uhradit smluvní pokutu je Zhotovitel (resp. dlužník) povinen bez ohledu na zavinění. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu újmy (materiální i nemateriální).
3. Smluvní strany se dohodly, v případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. V případě, že Zhotovitel pověří provedením díla, popř. jeho části, jiného poddodavatele, než je uveden v příloze č. 3 této smlouvy, a to bez předchozího písemného souhlasu Objednatele v souladu s ust. čl. II odst. 8 a 9 této smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněného, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody/újmy v plné výši.
6. Smluvní strany si sjednávají pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

VI. Cena díla - platební podmínky

1. Cena za provedení díla je cena smluvní s pevnými jednotkovými cenami. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, který Zhotovitel ocenil v rámci nabídky na předmětnou veřejnou zakázku, a jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Celková cena za provedení díla činí ke dni uzavření této smlouvy částku ve výši **4 290 331,92 Kč bez DPH.**

Cena díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy.

2. Výše uvedená cena obsahuje veškeré náklady na dodávky a montážní práce (v rámci provádění stavebních prací), veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro splnění smluvních závazků vč. plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové dokumentaci a oceněném soupisu prací, ale o kterých Zhotovitel vzhledem ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Součástí ceny díla je rovněž cena příp. výpomocí, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, zábory komunikací atd., tzn. vše, co je nutné pro úplné a bezvadné provedení prací. Cena díla dále zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele, tj. zejména náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření, na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku energií, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, daně, správní poplatky, pojištění, střežení staveniště, úklid staveniště a přilehlých prostora jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.
3. Cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů týkajících se změny sazby DPH u ceny sjednané touto smlouvou. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem (oceněným soupisem prací), který je Přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Faktury dílčí i konečná budou mít splatnost 30 dnů od jejich řádného doručení Objednateli
5. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu obecně závazných předpisů a čl. VI. odst. 10 této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti Zhotoviteli. Pokud Objednatel fakturu vrátí k přepracování, běží lhůta splatnosti od opětovného doručení opravené faktury Objednateli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury je soupis skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasený zástupcem Objednatele.
6. Zálohu ani platbu předem nebude Objednatel poskytovat.
7. Financování v průběhu provádění díla bude probíhat na základě měsíčních faktur vystavených Zhotovitelem na základě zástupcem Objednatele odsouhlasených a potvrzených soupisů skutečně provedených prací. Jednotlivé faktury bude Objednatel hradit v plné výši až do limitu 90 % z celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude pozastavená částka (zádržné), kterou Objednatel uvolní Zhotoviteli po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. V případě, že při předání dokončeného díla nebudou shledány Objednatelem žádné zjevné vady a nedodělky, bude

zaplacenno zádržné Objednatelem do 30 dnů od vystavení faktury zhotovitele na doplatek sjednané ceny díla. Přílohou faktury bude kopie protokolu, na kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné zjevné vady a nedodělky. Protokol bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Přílohou konečné faktury bude soupis skutečně provedených prací, ve kterém bude vyznačena a od ceny skutečně provedených prací odečtena částka získaná odkupem hliníku/oken (položka „Sleva na dílo za výkup oken“ uvedená v krycím listu nabídky zhotovitele) Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po protokolárním předání a řádném převzetí díla bez vad a nedodělků na základě protokolu o předání a převzetí díla. Platby budou prováděny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

8. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
9. Daňové doklady (faktury) musí splňovat náležitosti § 33 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále pak daňové doklady (faktury) budou obsahovat zejména:
 - číslo a datum vystavení faktury, přesný název stavby: „Stavební úpravy rektorátu ZČU“ číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - vlastnoruční podpis oprávněného zástupce Objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky a provedených prací,
 - rozsah provedené části díla (odkaz na konkrétní stavební objekt, na němž byly práce provedeny a odkaz na položky dle rozpočtu - nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v "Registru plátců DPH a identifikovaných osob" (dle § 96 ZDPH),
 - IČ a DIČ Objednatele a Zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.
10. Cenu je možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, anebo na základě smluvených víceprací, kdy Zhotovitel provede práce, služby nebo dodávky, které nejsou součástí předmětu díla.
 - a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl Zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě smluvní ceny), je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání. Pokud uvedené práce (příslušné položky) nejsou uvedeny v základním rozpočtu díla, pak se ocenění provede dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Objednatel je povinen se k nim do 5 (pět) pracovních dnů vyjádřit. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel

oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného Dodatku ke Smlouvě o dílo. Provedení víceprací pak podléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění.

- b) Jestliže však nutnost provedení určitých prací vyplývá z rozhodnutí či jiného úkonu orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídatelnými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, či změnami předpisů vyjma změny DPH a ČSN (EN) nebo z jiného objektivního důvodu, zavazuje se Zhotovitel tyto práce provést na základě písemného pokynu Objednatele a uzavřeného písemného Dodatku ke Smlouvě o dílo.
 - c) V případě, kdy dojde k omezení rozsahu díla ze strany Objednatele, bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s použitím cen z oceněného soupisu prací (viz příloha č. 1 smlouvy) a není-li v rozpočtu díla příslušná položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645. Zhotovitel je povinen po dohodě s Objednatelem provést přesný soupis méněprací včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit Objednateli k projednání. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Změna rozsahu díla bude předem písemně ze strany Objednatele doložena a následně bude písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasením méněprací zaniká Zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací (které jsou předmětem méněprací).
 - d) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla z jiného důvodu než uvedeného shora v odst. 10 a) tohoto článku, nikoliv však zjevným porušením povinnosti důsledné kontroly obsahu podkladů pro zhotovení díla dle čl. II. této smlouvy, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle následující věty a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení, přičemž bez předchozího písemného odsouhlasení Objednatelem a uzavření dodatku ke smlouvě nebo uzavření nové smlouvy není Zhotovitel oprávněn činit nárok na úhradu takových víceprací. Cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě), a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.
11. Požadavek Objednatele na provedení prací do soupisu prací nezahrnutých (základního rozpočtu) musí mít písemnou formu. Totéž platí pro zamítnutí nebo přijetí požadavku víceprací. V obou případech jsou smluvní strany povinny dodržovat postup dle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a Zhotovitel je

oprávněn provést práce nad rámec této Smlouvy výlučně po uzavření dodatku k této Smlouvě nebo po uzavření nové smlouvy o dílo.

12. Při realizaci díla může vyvstat nutnost provádění **nových stavebních prací** ve smyslu ust. § 100 odst. 3 ZZVZ. Zhotovitel bere na vědomí, že při zadávání těchto nových stavebních prací musí zhotovitel i objednatel respektovat ustanovení § 66 a § 222 ZZVZ.. Cena nových stavebních prací se určuje na částku odpovídající ceně položky dle oceněného soupisu prací – viz příloha č. 1 smlouvy (buď v jednotkové ceně, nebo hodinové sazbě), a není-li v tomto soupisu položka obsažena, pak dle ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrnou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ 47115645.
13. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky Objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžité závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.

VII.

Záruka za kvalitu díla

1. Zhotovitel touto smlouvou přebírá závazek za jakost díla ode dne jeho předání Objednateli.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat dílo pro vady, za které odpovídá Zhotovitel.
3. Záruka poskytnutá Zhotovitelem se vztahuje na celé dílo, vč. všech prací, dodávek a částí v délce jejího trvání 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady a nedodělků, vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. Po tuto dobu Zhotovitel odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

1. Pokud dílo neodpovídá dohodnutému rozsahu prací, platným technickým normám, a vydaným stanoviskům státní správy, má vady.
2. Jestliže v záruční době vyjdou najevo vady díla, je Objednatel povinen Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně, po té co je zjistí, informovat. V písemné reklamaci je Objednatel povinen zjištěné vady blíže popsat.
3. Za písemnou formu reklamace se považuje i zaslání informace o výskytu vady emailovou zprávou do následující e-mailové schránky: morez@morezstavi.cz
4. Objednatel je oprávněn v písemné reklamaci vad od Zhotovitele požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad.

5. Objednatel je povinen ohlásit Zhotoviteli záruční vady neprodleně poté, co je zjistí. Záruční opravy provede Zhotovitel bezplatně a bezodkladně s ohledem na druh vady, nejpozději však do 3 (třech) kalendářních dnů, nebude-li dohodnuto jinak, od nahlášení vady Objednatelem. V této souvislosti bere Zhotovitel na vědomí, že k odstranění závad může nastoupit v nejbližší pracovní den v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Bude-li vada Objednatelem nahlášena Zhotoviteli tak, že bezprostředně po nahlášení nenásleduje pracovní den, počíná běžet lhůta uvedená v první větě tohoto odstavce nejbližší pracovní den od nahlášení vady Objednatelem Zhotoviteli. V případě nedodržení uvedené (či jinak dohodnuté) lhůty pro provedení záruční opravy, je Objednatel oprávněn uplatnit (i opakovaně) na Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody/újmy. V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje Objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení, bude-li to v daném případě technicky možné.
6. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu nebo odstranit vady sám. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním této vady třetí osobou (nebo sebou samým) uhradí Objednateli Zhotovitel.
7. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody/újmy vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči Objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem.

IX.

Spolupůsobení Zhotovitele

1. Zhotovitel přebírá plnou zodpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a dodržování požárních předpisů zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
2. Při provádění díla budou dodrženy příslušné ČSN, TP (technické předpisy) a ČSN EN.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit při předání a převzetí dokončeného díla zejména tyto doklady:
 - a) Dokumentace skutečného provedení stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě ve formátu *.dwg (případně *.dxf) a *.pdf, textová část ve formátu *.doc, vše na CD, případně DVD;
 - b) Prohlášení o shodě na zabudované materiály a výrobky, prohlášení Zhotovitele o vhodnosti použitých materiálů, certifikáty;
 - c) Protokoly o provedených zkouškách, revizí a měření;
 - d) Stavební deník – originál;
 - e) Předávací protokol díla;

- f) Doklad o likvidaci a třídění odpadu;
- g) Bankovní záruku na záruční vady;
- h) Případně další doklady potřebné pro uvedení do trvalého užívání nebo další doklady pro potřeby Objednatele.

X. Provádění kontrol

1. Zástupci Zhotovitele pověřeni vedením stavby jsou:
Luboš Kasl, tel.: 606 059 485
Stanislav Kovář, tel. 604 473 459
2. Před zakrytím prací a konstrukcí, je Zhotovitel povinen včas (to je min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce Objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné vymezení rozsahu prací, které budou kontrolovány, bude vymezováno předem zápisem ve stavebním deníku.
3. Jestliže se zástupce Objednatele bez odůvodnění nedostaví do 3 (tří) pracovní dnů od vyzvání ke kontrole zakrývaných prací, má se za to, že s pracemi souhlasí.

XI. Vlastnické právo a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem díla je od počátku zahájení plnění Objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od uzavření smlouvy do doby předání řádně provedeného díla Zhotovitel. Objednatel nese nebezpečí škody na zhotoveném díle ode dne, kdy převezme dílo bez zjevných vad a nedodělků.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu.
3. Objednatel si vyhrazuje právo redukovat předmět plnění díla.
4. Smluvní strany vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců potvrzují, že tato smlouva bezvýhradně vyjadřuje jejich svobodnou vůli.
5. Objednatel nebude přihlížet k požadavkům Zhotovitele na úpravu ceny za realizaci díla z titulu změny cen vstupních materiálů.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 stejnopisy smlouvy.
7. Zhotovitel prohlašuje a podpisem potvrzuje, že se před zahájením zadávacího řízení na

veřejnou zakázku přesvědčil o dostatečnosti a úplnosti zadávacích podmínek, a že neshledal její nedostatky ani nevhodnost.

8. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré peněžité závazky Objednatele podle této smlouvy budou probíhat bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zhotovitelem. Povinnost uhradit peněžitý závazek podle této smlouvy se považuje za splněnou okamžikem, kdy bude příslušná částka připsána na účet Zhotovitele.
10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, a že jim nejsou známy žádné skutečnosti bránící uzavření smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy smluvní strany připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací (položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Časový harmonogram

Objednatel:

V Plzni dne 21-06-2017




Objednatel
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček,
rektor

Západočeská univerzita v Plzni
rektor

Zhotovitel:

V Plzni dne 21.6.2017



Zhotovitel
Tomáš Hradecký
morez stavební s.r.o.

morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz

Krycí list rozpočtu

k veřejné zakázce

Stavební úpravy rektorátu ZČU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
IČO: 49777513
Adresa sídla: Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Zastoupený: Doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Účastník zadávacího řízení: morez stavební s.r.o.
Adresa sídla/místa podnikání: Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň
IČ / DIČ: 29115850/ CZ29115850
Zastoupený: Tomášem Hradeckým, Monikou Hradeckou
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 243223057/0300
Bankovní spojení: Raiffeisenbank im Stiftland
č.ú: 0-27003930/8030
č.ú: 0-21904930/8030
Telefonní/faxové spojení: 377 241 297, 604 205 842
E-mailové spojení: morez@morezstavi.cz
ID datové schránky: cqh2aak

Předmět plnění	Cena v Kč bez daně z přidané hodnoty
Výměna oken a vnějších dveří	3 436 895,68 Kč
Posílení strukturované kabeláže	746 803,20 Kč
Zastínění střešního světlíku	124 064,04 Kč
Elektroinstalace pro 6 ks nových venkovních rolet	33 852,00 Kč
Sleva na dílo za výkup hliníku/oken	- 51 283,00 Kč

Předmět plnění	Cena v Kč bez DPH	DPH v %	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Stavební úpravy rektorátu ZČU	4 290 331,92 Kč	21%	900 969,70 Kč	5 191 301,62 Kč



morez stavební s.r.o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
Stránka 1 z 1
www.morezstavi.cz

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 999-3

Stavba: Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken

JKSO:

Místo: Univerzitní 8, Plzeň

CC-CZ:

Datum: 10.5.2017

Objednatel:

ZČU v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

morez stavební s.r.o.

IČ:

29115850

DIČ:

CZ29115850

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

3 436 894,68 Kč

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1,00 Kč

Sleva za dílo za výkup stávajících oken

51 283,00 Kč

Cena bez DPH

3 385 612,68 Kč

DPH základní	21,00%	ze	3 035 322,33
snížená	15,00%	ze	0,00

710 978,66 Kč

0,00 Kč

Cena s DPH

v

CZK

4 096 591,34 Kč

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

21.06.2017



Západočeská univerzita v Plzni
rektor

21.6.2017



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz

5

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 999-3

Stavba: Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken

Místo: Univerzitní 8, Plzeň

Datum: ###

Objednatel: ZČU v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: morez stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 436 894,68 Kč	4 158 642,56 Kč
999-30	Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken	3 436 894,68	4 158 642,56 Kč
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		1,00 Kč	1,21 Kč
3) Sleva za dílo za výkup stávajících oken		51 283,00 Kč	62 052,43 Kč
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) - 3)		3 385 612,68	4 096 591,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken

JKSO:

Místo: Univerzitní 8, Plzeň

CC-CZ:

Datum: 10.05.2017

Objednatel:

ZČU v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

morez stavební s.r.o.

IČ:

29115850

DIČ:

CZ29115850

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

3 436 894,68

Ostatní náklady

1,00

Cena bez DPH

3 436 895,68

DPH základní	21,00%	ze	3 035 322,33	721 748,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 158 643,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

21.06.2017

Západočeská univerzita v Plzni
rektor

Zhotovitel



morez stavební s. r. o.
Terezie Brzkové 27
318 00 Plzeň
IČO: 29115850
DIČ: CZ29115850
provozovna: Chotíkov 449
330 17 Chotíkov
E: morez@morezstavi.cz
www.morezstavi.cz

21.6.2017

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken

Místo: Univerzitní 8, Plzeň

Datum: 10.05.2017

Objednatel: ZČU v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň

Projektant:

Zhotovitel: morez stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu **3 436 894,68**

HSV - Práce a dodávky HSV 216 227,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 64 890,09

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 98 255,49

997 - Přesun sutě 51 780,91

998 - Přesun hmot 1 300,92

PSV - Práce a dodávky PSV 3 206 627,26

763 - Konstrukce suché výstavby 75 541,98

764 - Konstrukce klempířské 111 970,76

766 - Konstrukce truhlářské 33 275,74

767 - Konstrukce zámečnické 2 894 834,14

767,1 - Oprava světlíku 44 046,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 26 918,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 20 040,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 14 040,00

VRN3 - Zařízení staveniště 14 040,00

2) Ostatní náklady **1,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **3 436 895,68**

ROZPOČET

Stavba: Staveb.úprava rektorátu ZČU - výměna oken

Místo: Univerzitní 8, Plzeň Datum: 10.05.2017

Objednatel: ZČU v Plzni , Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Projektant:
Zhotovitel: morez stavební s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 436 894,68

HSV - Práce a dodávky HSV

216 227,41

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

64 890,09

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	127,770	210,00	26 831,70
			(1,8+0,9*2)*2*0,3		2,160		
			(1,8+0,9*2)*2*0,3		2,160		
			(0,9+1,8*2)*2*0,3		2,700		
			1,8*3*45*0,3		72,900		
			1,8*3*25*0,3		40,500		
			(1,8+1,55*2)*5*0,3		7,350		
			Součet		127,770		
2	K	622611131R	oprava fasády po osazených oknech a parapetech - ostění, vč. nátěru	m2	65,000	585,51	38 058,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

98 255,49

3	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	300,000	48,00	14 400,00
			170+130		300,000		
4	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 000,000	1,20	10 800,00
			300*30		9 000,000		
5	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	300,000	24,00	7 200,00
6	K	968072355	Vybourání kovových rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2	m2	68,040	223,87	15 232,14
			1,8*0,9*2		3,240		
			1,8*0,9*2		3,240		
			0,9*1,8*2 - vč. demontáže vnitřních parapetů		3,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,9*1,8*32		51,840		
			0,9*1,8*4		6,480		
			Součet		68,040		
7	K	968072356	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2, vč. demontáže vnitřních parapetů	m2	255,960	152,42	39 012,77
			1,8*1,8*45		145,800		
			1,8*1,8*25		81,000		
			1,8*1,55*5		13,950		
			1,2*1,8*5		10,800		
			0,9*2,45*2 - "AL balkonové dveře"		4,410		
			Součet		255,960		
8	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken/dveří dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	18,720	124,85	2 337,14
			1,8*2,4*2		8,640		
			2,1*2,4*2		10,080		
			Součet		18,720		
9	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	182,400	24,00	4 377,60
			1,8*2		3,600		
			1,8*2		3,600		
			1,8*45		81,000		
			1,8*25		45,000		
			1,8*5		9,000		
			0,9*2		1,800		
			0,9*32		28,800		
			0,9*4		3,600		
			1,2*5		6,000		
			Součet		182,400		
10	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojitě	m2	63,500	77,10	4 895,85
997 - Přesun sutě							51 780,91
11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	22,537	387,31	8 728,85
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,537	268,67	6 054,97
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	315,518	11,70	3 691,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	18,957	1 470,00	27 866,79
22,537-3,58					18,957		
15	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádky na skládce (skládkovné)	t	3,580	1 519,20	5 438,74

998 - Přesun hmot

1 300,92

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,330	300,44	1 300,92
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

3 206 627,26

763 - Konstrukce suché výstavby

75 541,98

17	K	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB	m2	63,500	1 165,56	74 013,06
18	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,590	961,58	1 528,92

764 - Konstrukce klempířské

111 970,76

19	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	182,400	612,01	111 630,01
20	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,197	1 729,72	340,75

766 - Konstrukce truhlářské

33 275,74

21	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	97,68	390,72
22	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,6 m do 2,6 m	kus	79,000	175,82	13 890,10
23	M	13	deska parapetní plastová s nosem bílá š.300mm	m	145,800	130,28	18 994,93

0,9*4

3,600

1,8*79

142,200

Součet

145,800

767 - Konstrukce zámečnické

2 894 834,14

24	K	767620123	Montáž oken zdvojených otevíravých do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 2,5 m2	m2	69,120	495,51	34 249,39
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

0,9*1,8*32

51,840

0,9*1,8*4

6,480

1,2*1,8*5

10,800

Součet

69,120

25	M	10	Al okno 900x1800, bez vnitřní žaluzie - ozn.KZ1, jednobarevné barevné - zelána RAL 6032	kus	24,000	12 172,15	292 131,58
----	---	----	---	-----	--------	-----------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	10	Al okno 900x1800, bez vnitřní žaluzie, vč. vnitřního parapetu - ozn.KZ1, dvoubarevné: interiér - bílá RAL 9016, exteriér - zelená RAL 6032	kus	8,000	12 868,12	102 944,95
27	M	11	Al okno 900x1800, bez vnitřní žaluzie, ozn.KZ2, jednobarevné barevné - zelána RAL 6032	kus	2,000	4 993,89	9 987,78
28	M	11	Al okno 900x1800, bez vnitřní žaluzie, vč. vnitřního parapetu - ozn.KZ2, dvoubarevné: interiér - bílá RAL 9016, exteriér - zelená RAL 6032	kus	2,000	5 258,85	10 517,69
29	M	12	Al okno 1200x1800, bez vnitřní žaluzie - ozn.KZ3, jednobarevné barevné - zelána RAL 6032	kus	2,000	5 440,78	10 881,55
30	M	12	Al okno 1200x1800, bez vnitřní žaluzie, vč. vnitřního parapetu - ozn.KZ3, dvoubarevné: interiér - bílá RAL 9016, exteriér - zelená RAL 6032	kus	3,000	5 774,11	17 322,33
31	K	767620127	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy do 2,5 m2	m2	9,720	508,75	4 945,09

1,8*0,9*2	3,240
1,8*0,9*2	3,240
0,9*1,8*2	3,240
Součet	9,720

32	K	767620128	Montáž oken zdvojených otevíravých do zdiva plochy přes 2,5 m2	m2	240,750	342,12	82 366,40
			1,8*1,8*45		145,800		
			1,8*1,8*25		81,000		
			1,8*1,55*5		13,950		
			Součet		240,750		

33	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlení	kus	2,000	1 390,72	2 781,44
34	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlení	kus	4,000	1 805,86	7 223,44
35	M	01	Al okno 1800x900mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ1	kus	2,000	16 235,64	32 471,27
36	M	02	Al okno 1800x900mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ1a	kus	2,000	16 235,64	32 471,27
37	M	03	Al okno 1800x1800mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ2, jednobarevné barevné - zelána RAL 6032	kus	44,000	25 264,93	1 111 657,01
38	M	03	Al okno 1800x1800mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ2, dvoubarevné: interiér - bílá RAL 9016, exteriér - zelená RAL 6032	kus	1,000	26 625,15	26 625,15
39	M	04	Al okno 1800x1800mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ2a, jednobarevné barevné - zelána RAL 6032	kus	22,000	25 264,93	555 828,50
40	M	04	Al okno 1800x1800mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ2a, dvoubarevné: interiér - bílá RAL 9016, exteriér - zelená RAL 6032	kus	3,000	26 625,15	79 875,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
41	M	05	Al okno 1800x1550mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ3	kus	5,000	20 830,80	104 153,99
42	M	06	Al okno 900x1800mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.OZ4	kus	2,000	13 490,85	26 981,71
43	M	07	Al balkon.dveře 900x2450mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.DB1	kus	2,000	14 593,82	29 187,64
44	M	08	Al vchod.dveře 1800x2400mm, bez vnitřní žaluzie - ozn.DO1	kus	2,000	36 141,60	72 283,20
45	M	09	Al vchod.dveře 2100x2400mm vč. 1x samozavírače K2 - ozn.DO2, dveřní kování: oboustranné dveřní madlo - provedení shodné se stávajícím	kus	2,000	40 352,83	80 705,66
46	K		Dočasná demontáž, zpětná montáž, připojení EL pohonu a zprovoznění stávající venkovní rolety š. do 900 mm - pro okenní výplně v obloukových fasádách - KZ1 - KZ3 a pro výplně DB1 a OZ4	kus	39,000	976,80	38 095,20
47	K		Dočasná demontáž, zpětná montáž, připojení EL pohonu a zprovoznění stávající venkovní rolety š. do 1800 mm	kus	34,000	976,80	33 211,20
48	K		Dočasná demontáž a zpětná montáž stávající vnitřní látkové žaluzie, plochy do 1,8 m2, bez demontáže stávajících vodících lišt na stropě	kus	4,000	268,62	1 074,48
49	K		Dočasná demontáž a zpětná montáž stávající vnitřní látkové žaluzie, plochy nad 1,8 m2, bez demontáže stávajících vodících lišt na stropě	kus	88,000	268,62	23 638,56
50	K		Montáž integrovaných, venkovních "AL" rolet s el. ovládáním, pl. do 2,5 m2, EL pohon, vč. připojení a zprovoznění, elektroinstalace je zahrnuta v samostatném soupisu prací	kus	6,000	915,75	5 494,50
51	M	10	Integrovaná vnější "AL" roleta s el. ovládáním, horní krycí plech v odstínu RAL 6032, umístění do okenní pozice KZ1 - 900/1800 mm - místnost 314	kus	4,000	6 825,39	27 301,56
52	M	11	Integrovaná vnější "AL" roleta s el. ovládáním, horní krycí plech v odstínu RAL 6032, umístění do okenní pozice KZ2 - 900/1800 mm, místnosti 314	kus	1,000	6 825,39	6 825,39
53	M	12	Integrovaná vnější "AL" roleta s el. ovládáním, horní krycí plech v odstínu RAL 6032, umístění do okenní pozice KZ3 - 1200/1800 mm, místnost 314	kus	1,000	7 667,88	7 667,88
54	K	13	D+M vnitřní horizontální žaluzie - okenní pozice OZ1 (1800/900 mm)	kus	2,000	598,29	1 196,58
55	K	14	D+M vnitřní horizontální žaluzie - okenní pozice OZ2 (1800/1800 mm)	kus	11,000	1 196,58	13 162,38
56	K	15	D+M vnitřní horizontální žaluzie - okenní pozice OZ3 (1800/1550 mm)	kus	5,000	733,82	3 669,11
57	K	16	D+M vnitřní horizontální žaluzie - okenní pozice DO1 (1800/2400 mm)	kus	2,000	1 474,97	2 949,94
58	K	767662121R	Demontáž mříže 1800x1800 , oprava+nátěr, zpětná montáž	kpl	1,000	2 954,88	2 954,88

767,1 - Oprava světlíku

44 046,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K	767662213R	Demontáž plech.části ocel.kce,proškrábnutí a vyčištění atáv.těsnění skel světlíku	kpl	1,000	6 600,00	6 600,00
60	K	767662214R	Případná oprava poškozené ocel.kce ,očistit a nový nátěr	kpl	1,000	2 646,00	2 646,00
61	K	764215604R	Oplechování okap.hrany světlíku FeZn rš 330 mm	m	32,000	453,60	14 515,20
62	K	767662215R	Vyplnění spár a kolem kotev.šroubů silikon.trvala pružným tmelem	kpl	1,000	16 438,80	16 438,80
63	K	783104831R	Odrezivění demont. plechů spod.části ocel.kce + nový nátěr +zpětné osazení na ocel.kci	kpl	1,000	2 646,00	2 646,00
64	K	952905241R	Úklid střechy	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

26 918,64

65	K	783104821R	Obroušení stáv.ocel.konstrukce fasády	m2	84,000	80,46	6 758,64
66	K	783121181R	Nátěr ocel.konstrukce fasády	m2	84,000	240,00	20 160,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

20 040,00

67	K	784211131R	oprava - vnitřní malba ostění,kolem oken a parapetů	m2	65,000	48,00	3 120,00
68	K	784321031R	malba na sádkartón vč.obroušení a tmelení	m2	235,000	72,00	16 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

14 040,00

VRN3 - Zařízení staveniště

14 040,00

69	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	14 040,00	14 040,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	-----------	-----------

Název akce "Stavební úpravy rektorátu ZČU"

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 001/SO - Výměna oken a dveří

1. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 1.1 Projednání v rámci komunikace mezi hlavním dodavatelem stavby a objednatelem stavby
 - 1.2. Projektová dokumentace a položkový rozpočet
-

2. Popis předmětu změny, zdůvodnění a návrh řešení :

- 2.1. Výplně otvorů v celé fasádě objektu rektorátu /AL okna a dveře/ měly být provedeny systémovými hliníkovými okny, součinitel prostupu tepla ($U = \max. 1,1 \text{ W/m}_2\text{K}$ – celý prvek), ($U = \max. 1,0 \text{ W/m}_2\text{K}$ – dvojsklo), zasklenými izolačním **dvojsklem**.
- 2.2. Nový návrh řešení: zasklení všech výplní otvorů ve fasádě objektu rektorátu izolačním **trojsklem**.
Jedná se o tyto „AL výplně“ s označením v soupisu prvků: OZ1, OZ1/a, OZ2, OZ2/a, OZ3, OZ4, KZ1, KZ2, KZ3, DB1, DO1, DO2.
Hliníková okna z AL profilů s přerušeným tepelným mostem – RAL 6032 - $U = \max. 1,1 \text{ W/m}_2\text{K}$ – trojsklo, $U = \max. 1,0 \text{ W/m}_2\text{K}$, zaskleno izolačním trojsklem FLOAT.

3. Podklady k návrhu změny:

- 3.1. Projektová dokumentace + soupis prvků

4. Srovnatelnost materiálu a kvality:

- 4.1. U změněných položek nedochází ke změně materiálu, mění se jen způsob zasklení AL výplní.
- 4.2. Změnou uvedených položek dojde ke zvýšení standardu díla, jelikož zasklením výplní trojsklem dojde ke snížení součinitele tepla na $U = 0,6 \text{ W/m}_2\text{K}$ (z $U = 1,0 \text{ W/m}_2\text{K}$) – zasklení trojsklem je kvalitativně vyšší než zasklení dvojsklem. Změna zasklení přinese i provozní úspory na vytápění objektu rektorátu.
- 4.3 Změna zasklení nemá vliv na cenu díla a ani na konečný termín dokončení díla.

5. Závěr:

Výše uvedená změna byla projednána a odsouhlasena generálním projektantem stavby. Varianta nového řešení (způsobu zasklení) byla posouzena ve vztahu k původnímu řešení a byla vyhodnocena z technického hlediska jako vhodná a kvalitativně vyšší při zachování ceny díla.

PLININOVÁ ÚRNA Z "AL" PKUJILU S PŘEKUŠENÝM
TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U = \max 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Iťrojsko $U = \max 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ /
ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM TROUSKLEM FLOAT
KOVÁNÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK

"AL" VÝPLNĚ

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
	SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY			celkem	
OZ1		1800/900mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BÍLÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!
OZ1 a		1800/900mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	2	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BÍLÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!
OZ2		1800/1800mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	45	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BÍLÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!
OZ2 a		1800/1800mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	25	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BÍLÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!
OZ3		1800/ 1550mm	"AL" OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BÍLÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!






ILUSTRAČNÍ ÚDAJE Z AL PROFILU S PŘEKŘESENÍM
TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U_{\text{max}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ / trojsko $U_{\text{max}} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
ZASKLENÉ IZOL. ČIRÝM TROJSKLEM FLOAT
KOVÁNÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK

"AL" VÝPLNĚ

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
	SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY			celkem	
OZ4		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ + SKLÁPĚČÍ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 1KS PRAVÉ 1KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 250mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA VNITŘNÍ PLAST. PARAPET - BILÝ JE SOUČÁSTÍ OKNA!
KZ1		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ + SKLÁPĚČÍ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 16 KS PRAVÉ 16 KS	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 150mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
KZ2		900 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ PEVNÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	4	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 150mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA
KZ3		1200 / 1800mm	"AL" OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ PEVNÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	5	OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z "AL" PLECHU r.š. 150mm V ODSTĚNU OKNA JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKNA

HLINIKOVA OKNA Z "AL" PROFILU S PRERUŠENÝM
TEPELNÝM MOSTEM - RAL 6032 - $U_{max} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ /trojsko $U_{max} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ /
ZASKLENÉ IZOL. ČÍRÝM TROJSKLEM FLOAT
KOVÁNÍ OKEN+ DVEŘÍ - BROUŠENÝ HLINÍK

"AL" VÝPLNĚ

OZN.	NÁKRES	ROZMĚR	POPIS	POČET KS	POZNÁMKA
	SCHEMA JSOU KRESLENY Z POHLEDU Z VNĚJŠÍ STRANY			celkem	
DB1	BALKON. DVEŘE DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ 	900/2450mm	"AL" BALKON. DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ + SKLÁPĚČI S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 1KS PRAVÉ 1KS	
DO1	VCHODOVÉ DVEŘE DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ 	1800/2400mm	"AL" VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ DOVNITŘ OTEVÍRÁVÉ S INTEGROVANOU VNĚJŠÍ "AL" ROLETOU S EL. OVLÁDÁNÍM + VNITŘNÍ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZII HLUK. ÚTLUM $R_w = 34\text{dB}$	LEVÉ 2KS	ZASKLENÍ BEZPEČNOST. SKLEM - CONEX
DO2	VCHODOVÉ DVEŘE VEN OTEVÍRÁVÉ 	2100/2400mm	"AL" VCHODOVÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ VEN OTEVÍRÁVÉ VČETNĚ SAMOZAVÍRAČŮ	LEVÉ 2KS	ZASKLENÍ BEZPEČNOST. SKLEM - CONEX
					

Výkaz výměr

Posílení strukturované kabeláže v objektu rektorátu ZČU

Č. pol.	Kód položky	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	Dodávka Jednotk.	Dodávka Celkem	Montáž Jednotk.	Montáž Celkem
Strukturovaná kabeláž								
1		Modul datové zásuvky 45x22,5mm, 1xRJ45 UTP Cat5e	ks	214	13,20	2 824,80	18,00	3 852,00
2		Konektor RJ45 - ukončení kabelu pro WIFI	ks	10	7,20	72,00	42,00	420,00
3		Datový kabel UTP Cat 5e	m	14530	6,72	97 641,60	14,40	209 232,00
4		Kanál 195x65 mm dělený	m	72	519,60	37 411,20	264,00	19 008,00
5		Ohebný kryt	m	72	144,00	10 368,00	0,00	0,00
6		Přepážka oddělovací	m	72	111,60	8 035,20	0,00	0,00
7		Odbočka T	ks	8	740,40	5 923,20	0,00	0,00
8		Koncový díl	ks	8	76,80	614,40	0,00	0,00
9		Spojka krytu	ks	36	67,20	2 419,20	0,00	0,00
10		Spojka lišty	ks	36	21,60	777,60	0,00	0,00
11		Rohy vnitřní/vnější	ks	8	343,20	2 745,60	0,00	0,00
12		Kanál parapetní včetně krytu 85x50 mm	m	305	205,92	62 805,60	264,00	80 520,00
13		Spojka kanálu 85x80 mm	ks	155	65,52	10 155,60	0,00	0,00
14		Koncový díl	ks	15	50,16	752,40	0,00	0,00
15		Vnitřní roh	ks	110	117,96	12 975,60	0,00	0,00
16		Vnější roh	ks	110	117,96	12 975,60	0,00	0,00
17		Kanál kabelový 13x18 mm, bílý	m	30	16,32	489,60	30,00	900,00
18		Kabelový rošt - serverovna	m	12	559,20	6 710,40	216,00	2 592,00
19		Drobný montážní materiál	kpl	1	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
20		Průraz stropem	ks	8	0,00	0,00	336,00	2 688,00
21		Průraz zdi do 150 mm	ks	56	0,00	0,00	144,00	8 064,00
22		Požární ucpávka	ks	15	900,00	13 500,00	780,00	11 700,00
23		Ukončení kabelů UTP Cat5e	ks	448	0,00	0,00	66,00	29 568,00
24		Nespecifikované montážní práce - např. přeložky stávajících kabelových vedení uložených v lištách, přeložka datových zásuvek, atd.	kpl	1	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
25		Opravení omítek	kpl	1	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00
26		Oprava průchodů skrz stropy, vč. opravy podlahové krytiny	kpl	1	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
27		19" rozvaděč stojanový 42U/800x600	ks	1	12 097,20	12 097,20	21,60	21,60
28		Patch panel metalický 24xRJ45/UTP/cat.5/1U	ks	10	968,40	9 684,00	300,00	3 000,00
29		19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka	ks	10	270,00	2 700,00	96,00	960,00
30		Montážní sada M6	kpl	1	22,80	22,80	0,00	0,00
31		Montáž ocelového nosného profilu pro bezdrátový přístupový bod - Wi-Fi	ks	10	0,00	0,00	144,00	1 440,00
32		Instalace v DR - napojení uzemnění = 1 ks	ks	1	0,00	0,00	720,00	720,00
33		Patchcord metalický Cat.5E 2m	ks	200	21,60	4 320,00	0,00	0,00
34		Dokumentace skutečného stavu	kpl	1	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
35		Měření metalické kabeláže (cat.5), měř. protokol	ks	224	0,00	0,00	54,00	12 096,00
36		Popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu	kpl	1	600,00	600,00	600,00	600,00
Celkem v Kč bez DPH - Strukturovaná kabeláž:						329 421,60 Kč		417 381,60 Kč
Cena celkem bez DPH (dodávka + montáž)				746 803,20 Kč				

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rektorát ZČU - zastínění světlíku - část folie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Němeček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.5.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

2115850

CZ29115850

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 064,04

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
124 064,04
0,00

Výše daně
26 053,45
0,00

Cena s DPH

v CZK

150 117,49

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

0

Stavba:

Rektorát ZČU - zastínění světlíku - část folie

Místo:

Datum:

10.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Ing. arch. Němeček

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

N1401

Světlík

124 064,04

150 117,49

124 064,04

150 117,49

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Rektorát ZČÚ - zastínění světliku - část folie

Objekt:

N1401 - Světlík

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Němeček

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

2115850

CZ29115850

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 064,04

DPH základní
snižena

Základ daně
124 064,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
26 053,45
0,00

Cena s DPH

V CZK

150 117,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rektorát ZČU - zastínění světlíku - část folie

Objekt:

N1401 - Světlík

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Projektant:

Ing.arch.Němeček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

124 064,04

HSV - Práce a dodávky HSV

57 058,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 738,56

998 - Přesun hmot

4 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV

67 005,48

787 - Dokončovací práce - zasklívání

67 005,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rektorát ZČU - zastínění světliku - část folie

Objekt:

N1401 - Světlík

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Datum:

Projektant:

Ing. arch. Němeček

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

124 064,04

D HSV Práce a dodávky HSV

57 058,56

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 738,56

1	K	94631121	Montáž lešení vyvššeného řadového trubkovému zatížení tř. 2 do 100 kg/m2 v do 10 m	m2	192,000	153,60	29 491,20 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	--	----	---------	--------	--------------------------

VV 8*6*4

192,000

Součet

192,000

2	K	94631122	Příplatek k lešení vyvššenému řadovému trubkovému 100 kg/m2 v do 10 m za první a ZKD den použiti	m2	5 760,000	1,48	8 501,76 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	--	----	-----------	------	-------------------------

VV 192*30

5 760,000

Součet

5 760,000

3	K	94631181	Demontáž lešení vyvššeného řadového trubkového zatížení tř. 1 do 75 kg/m2 v do 10 m	m2	192,000	76,80	14 745,60 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	---	----	---------	-------	--------------------------

VV 192

192,000

Součet

192,000

D	998	Přesun hmot					4 320,00	
4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,468	9 230,77	4 320,00 CS ÚRS 2016 01	

D PSV Práce a dodávky PSV

67 005,48

D 787 Dokončovací práce - zasklívání

67 005,48

5	K	78791125	Montáž protisluneční fólie na sklo	m2	56,700	360,00	20 412,00 CS ÚRS 2016 01
---	---	----------	------------------------------------	----	--------	--------	--------------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		18,9*3		56,700			
	VV		východní, jižní, západní strana světlíku					
	VV		Součet		56,700			
6	M	634790100	folie protisluneční pro vnější instalaci, stříbrná silně zrcadlová (reflexní) tmavá, dle specifikace	m2	58,401	516,00	30 134,92 CS ÚRS 2016 01	
	VV		56,7*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		58,401			
7	K	787911125	Montáž protisluneční fólie na sklo	m2	18,900	360,00	6 804,00 CS ÚRS 2016 01	
	VV		18,9		18,900			
	VV		severní strana světlíku					
	VV		Součet		18,900			
8	M	634790110	folie protisluneční pro vnější instalaci, stříbrná mírně zrcadlicí středně tmavá, dle specifikace	m2	19,467	492,00	9 577,76 CS ÚRS 2016 01	
	VV		18,9*1,03 *Přepočtené koeficientem množství		19,467			
9	K	998787103	Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 24 m	t	0,008	4 800,00	38,40 CS ÚRS 2016 01	
10	K	998787181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 787 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	4 800,00	38,40 CS ÚRS 2016 01	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2015_116
Stavba: STAV. ÚPRAVY REKTORÁTU ZČU, PLZEŇ

KSO:
Místo: CC-CZ: 10.5.2017

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: 29115850
morez stavební s.r.o. DIČ: CZ29115850

Projektant: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		33 852,00	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	33 852,00	7 108,92
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		✓	CZK
		40 960,92	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2015_116

Stavba: STAV. ÚPRAVY REKTORÁTU ZČU, PLZEŇ

Místo: Datum: 10.05.2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: morez stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
E1	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	33 852,00	40 960,92	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

STAV. ÚPRAVY REKTORÁTU ZČÚ, PLZEŇ

Objekt:

E1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

10.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

29115850

CZ29115850

IČ:

DIČ:

"Soupis prací je sestaven za využití položek cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní část katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z cenové soustavy ÚRS."

Cena bez DPH		33 852,00	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 852,00 0,00	21,00% 15,00%	7 108,92 0,00
Cena s DPH		v CZK 40 960,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

STAV. ÚPRAVY REKTORÁTU ZČU, PLZEŇ

Objekt:

E1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Datum: 10.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

morez stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		33 852,00
HSV - Práce a dodávky HSV		1 440,00
PSV - Práce a dodávky PSV		1 200,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		1 200,00
M - Práce a dodávky M		31 212,00
21-M - Elektromontáže		24 660,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		6 552,00

SOUVIS PRACÍ

Stavba:

STAV. ÚPRAVY REKTORÁTU ZČU, PLZEŇ

Objekt:

E1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Místo:

Datum: 10.05.2017

Zadavatel:

Projektant:

morez stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 852,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 440,00	
1	K	D00000002	zakreslení skutečného provedení elektroinstalace	hod	1,000	1 440,00	1 440,00	
	PP		zakreslení skutečného provedení elektroinstalace					

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 200,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				1 200,00	
2	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	1 200,00	1 200,00 CS ÚRS 2015 01	
	PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					

D	M		Práce a dodávky M				31 212,00	
D	21-M		Elektromontáže				24 660,00	
3	K	210010334	Montáž krabic do instalačních kanálů plastových přístrojových KP	kus	3,000	42,00	126,00	
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních krabic listových plastových přístrojových bez zapojení jednoduchých, typ 2789, LK 80/1					
4	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 71x75	kus	3,000	22,80	68,40 CS ÚRS 2015 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP								
5	K	210010109	materiál úložný elektroinstalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 500 V, 71x71x42mm	m	7,000	30,00	210,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami vkládacích s víčkem, šířky přes 40 do 60 mm					
			Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky přes 40 do 60 mm					
6	M	859505761	vkládací lišta LV40/15	m	7,000	43,20	302,40	
PP			vkládací lišta LV40/15					
7	K	210020504	Montáž žlabů plastových šířky do 170 mm s víčkem	m	16,000	192,00	3 072,00	
PP			Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky s víčkem, šířky do 170 mm					
8	M	859505763	parapetní kanál PK 85X50	m	16,000	236,40	3 782,40	
PP			vč. příslušenství					
			parapetní kanál PK 85X50					
			vč. příslušenství					
9	M	859505766	příčka dělicí PKS	m	33,000	86,40	2 851,20	
PP			příčka dělicí PKS					
10	K	210120401	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000	78,00	78,00	CS ÚRS 2015 01
PP			Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu					
11	M	358221270	jistič 1 pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	1,000	135,60	135,60	CS ÚRS 2015 01
PP			jističe do 630 A JISTIČE DO 63A 1+N pólové - charakteristika B LPN (LSN)-10B-1N					
P			Poznámka k položce: EAN: 8590125339243					
12	K	210290372	Řezání kabelového žlabu a krytu, úprava při montáži	kus	6,000	216,00	1 296,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	3,000	10,80	32,40	
PP			Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2					
14	K	210110036.R	Montáž spínače žaluziového, bezšroubové připojení	kus	3,000	114,00	342,00	
PP			Montáž spínače žaluziového, bezšroubové připojení					
15	M	345354040.R	spínač žaluziový jednoduchý	kus	1,000	2 654,40	2 654,40	
PP			přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový					
16	M	345354050.R	spínač žaluziový dvojitý	kus	1,000	253,20	253,20	
PP			přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový					
17	K	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	24,00	2 400,00	
PP			Montáž měděných kabelů CYKY.CYBY.CYMY.NYM.CYKYL.CYKYLo 3x1,5 mm2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	100,000	14,40	1 440,00	
	PP		kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2					
19	K	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	24,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYL0, počtu a průřezu žil 5 x 1,5 mm2					
20	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	120,000	22,80	2 736,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 1,5					
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m]: Cu=0,074. Al=0					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				6 552,00	
21	K	460680102	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm	kus	7,000	336,00	2 352,00	
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 30 cm					
22	K	460710031r	Vyplnění a omítnutí děr ve stěnách tl.15cm	kus	7,000	600,00	4 200,00	
	PP		Vyplnění rýh a otvorů vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm					

