

TABULKA MÍSTNOSTI		
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]
5.01	WC MUŽI	8,77
5.02	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	9,37
5.03	KUCHYŇKA	3,66
5.04	ÚKLID	2,74
5.05	BEZBARÉROVÉ WC	3,42
5.06	WC ŽENY	9,06
5.07	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,79

VÝPIS PŘEKLADŮ	
POPIS	POČET [ks]
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 8	8
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 14	1

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV	
POPIS	POČET [ks]
PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCI TL. 400 – ZTI	3
150/150	


Celková plocha [m²]: 44,81


LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STAVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ / MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE		STAVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DRAŽKA (tl:100 mm – PŘÍČKOVKA 8 / tl:150 mm – PŘÍČKOVKA 14) + M5 (V 8.NP Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DRAŽKA TL. 250 MM + M2,5)		
	NOVÉ MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU A PŘEDPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI		
	NOVÉ MONTOVANÉ PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ BEZ VÝPLNĚ (ZAKRYTÝ INSTALACÍ)		

POZNÁMKY :

- DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT PROVAĐENÝ DRAŽKY INSTALACÍ VYJMA NEZBYTNÝCH PŘÍVODŮ ELEKTROINSTALACE
- PŘI PROVAĐENÍ BUDOU RESPEKTOVANY STAVAJÍCÍ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCE – PROSTUPY BUDOU OBNAŽENY V PŮVODNÍCH POLOHÁCH A MAXIMÁLNĚ V PŮVODNÍCH DIMENZÍCH; NOVÉ NEZBYTNÉ PROSTUPY (ZEMĚNA PRO KANALIZACÍ) BUDOU PROVAĐENY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE V ZAKRYTECH S PROSTUPY STAVAJÍCÍMI – TAK, ABY NOSNÁ VÝZTUŽ NEBYLA NARUŠENA, NEBO JEJÍ NEZBYTNÉ NARUŠENÍ BYLO MINIMALIZOVANO
- DĚLÍCI PŘÍČKY KABINEK WC VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) NAD ČISTOU PODLAHOU; INSTALAČNÍ PŘÍČKY (PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY) DLE ZOBRAZENÍ – BUĐ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, NEBO VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) ... respektive přčky i předstěny do výšky potaapeřtí okenní; VRCHNÍ ČÁST DĚLÍČKŮ PŘÍČEK KABINEK (V. 150 MM) BUDE OPAŘTENÁ BETONOVÝM VĚNCEM S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ (1 x Ø 8 mm)
- VEŠKERÉ ROZVODY ZTI (VODOVOD + KANALIZACE) BUDOU VEDENY BUĐ INSTALAČNÍMI JADRY NEBO ZAKRYTÉ SOK ZAKRYTÝ; ROZVODY UT (VYTÁPĚNÍ) : STOUPAČI POTRUBÍ U FASADY BUDE ZATOLOVANO A ZAZĐENO (TĚLESA OSAZENÁ V NOVĚ POLOŽE, S KRÁTKÝMI PŘÍPOJENÍM ZE STĚNY), TOPNÉ STOUPAČKY V PŘEDSÍŇCH WC PŘÍZNANÝ A OPAŘTENÝ NOVÝM NÁTĚREM (OPAŘTENÍ DODÁVKOU UT); ROZVODY VZTI BUDOU VEDENY INSTALAČNÍMI JADRY (ODDĚLENĚ OD OSTATNÍCH INSTALACÍ) A PODHLEDY (POD VENTILÁTORY BUDOU OSAZENÝ REVIZNÍ DVÍŘKA); ROZVODY EI KE SYNDLŮM VEDENY PODHLEDY; PROSTUPY INSTALACÍ STROPY (VYJMA VZTI) BUDOU POŽÁRNĚ OŠETŘENY (NAPŘ. ZPĚVŮJÍCÍ MANŽETA) A PO PROVAĐENÍ ZABETONOVANY
- VEŠKERÉ PROSTORY REKONSTRUKCE (VYJMA MÍSTNOSTI ÚKLIDU A SKLADŮ ÚKLIDU) BUDOU OPAŘTENY PLUVNÍMI SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY; V MÍSTNOSTI SPRCH BUDE POUŽIT SÁDROKARTON S PŘÍSLUŠNOU ODOLNOSTÍ PROTI VLAČKOSTI
- SKLADBA NOVÝCH PODLAH UVEDENA NA VKŘESE "NANĚH – VZOROVÝ ŘEZ"; V MÍSTNOSTECH KDE JSOU OSAZENY PODLAHOVÉ VPUSŤE (WC MUŽI, PŘEDSÍŇ WC V 1.PP, PRADĚLNA) A DÁLĚ V MÍSTNOSTECH SPRCH BUDE NA CEMENTOVÝ UTÍ POTĚR PROVAĐENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VĚŘENĚ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STĚNĚM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMŮTA, HYDROIZOLACE BUDE VYTVAŘENA NA STĚNY CA 100 MM (V OBLASTI NÁPOJENÍ STĚNA-PODLAHA BUDE IZOLACE ZEŠILENA VSAZENÍM TĚSNÍČKŮ PASEK)
- VE VKLĚCENÍCH SPRCHOVÝCH KABIN BUDE POD KERAMICKÝMI OBKLADY PROVAĐENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VĚŘENĚ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STĚNĚM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO OBKLADU A SPÁROVACÍ HMŮTA; V PŘEDSÍŇCH WC NA STĚNÁCH S UMÝVADLY BUDE VNECHÁN OBKLAD PRO VLEPENÍ ZRCADEL (VIZ VÝPIS PSV), VE VRCHNÍCH ČÁSTI NAD ZRCADLY PAK BUDE OSAZENÁ OSVĚTLOVACÍ LED LINIE (DODÁVKA EI)





INVESTOR :  
**Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita 8, 306 14 Plzeň**

AKCE :  
**REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST  
ZMĚNA DISPOZIC VE 4. A 5. NP K1**

AVE architekt, a.s.  
Čestková 53, 326 00 Plzeň  
tel: 377 455 697, fax: 377 455 699  
e-mail: ave@ave-architekt.cz

SPECIALIZACE :  
**D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA	STUPEŇ :	DPS	FORMÁT :	2 A4	Č. PŘÍLOHY :
HIP. :	Ing. J. PAŠEK	DATUM :	02/2018	MĚŘÍTKO :		
VYPRACOVAL :	Ing. A. ŠVEHLA	Č. ZAK. :				

NÁVRH – K1 – PŮDORYS 5.NP