

KERAMICKÁ DLAŽBA ... 8 MM
CEMENTOVÁ MALTA ... 12 MM
BET. MAZANINA + OC. PLETIVO ... 60 MM
ASF. LEPENKA ... 2 MM
PENOVÝ POLYSTYREN ... 20 MM
CEMENTOVÝ POTĚR ... 15 MM
FÓLIE NETEX F101 ... 5 MM
PODKLADNÍ BETON B II + OC. SÍŤ ... 150 MM
HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
ZEMINA

LEGENDA MATERIÁLŮ :

- STÁVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE - BETON B3 (250)
- STÁVAJÍCÍ ARMAPORITOVÉ ZDIVO NA MVC 25
- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO (tl.100mm Pk-CD / tl.125mm CDm / tl.150mm CP) NA MVC 25
- BOURANÉ KONSTRUKCE - CIHELNÉ PŘÍČKY NA MVC 25 (tl.100mm Pk-CD / tl.125mm CDm / tl.150mm CP)

AVE architekt, a.s.
Částkova 53, 326 00 Plzeň
tel: 377 455 697, fax: 377 455 699
e-mail: ave@ave-architekt.cz

INVESTOR : *Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň*

AKCE : *REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST*

SPECIALIZACE : *D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ*

PŘÍLOHA : *STÁVAJÍCÍ STAV - VZOROVÝ ŘEZ*

ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA		STUPEŇ :	DPS	FORMÁT : 2 A4	Č. PŘÍLOHY :
HIP :	Ing. P. ŠNEBERGER		DATUM :	05/2015	MĚŘÍTKO : 1:100	09
VYPRACOVAL :	Ing. P. ŠNEBERGER		Č. ZAK. :	-		

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AVE architekt, a.s.. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ AVE architekt, a.s.