

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²] PODLAHA
4.01	WC MUŽI	8,77 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.02	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	9,37 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.03	KUCHYŇKA	3,66 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.04	ÚKLID	2,74 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.05	HYGIENICKÁ KABINA	3,40 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.06	WC ŽENY	9,06 KERAMICKÁ DLAŽBA
4.07	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	7,79 KERAMICKÁ DLAŽBA

VÝPIS PŘEKLADŮ		
POPIS	POČET [KS]	
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 8	8	
KERAMICKÝ PŘEKLAD DVEŘÍ PRO PŘÍČKOVÉ ZDIVO 14	1	

VÝPIS STAVEBNÍCH ÚPRAV		
POPIS	POČET [KS]	
PROSTUP STROPNÍ KONSTRUKCÍ TL. 400 – ZTI 150/150	3	


Celková plocha [m²]: 44,79

LEGENDA MATERIÁLŮ :

	STAVAJÍCÍ PREFABRIKOVANÉ / MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE		STAVAJÍCÍ ZDIVO
	NOVÉ PŘÍČKOVÉ ZDIVO Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DŘÁŽKA (11:100 mm – PŘÍČKOVKA 8 / 11:150 mm – PŘÍČKOVKA 14) + M5 (V 8.NP Z CIHEL SE SVISLÝMI DUTINAMI A SYSTÉMEM PERO DŘÁŽKA TL. 250 MM + M2,5)		
	NOVÉ MONTOVANÉ SÁDROKARTONOVÉ PŘÍČKY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ, VÝPLNÍ MINERÁLNÍ VATOU A PŘEDEPSANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI		
	NOVÉ MONTOVANÉ PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY S KOVOVOU KONSTRUKCÍ BEZ VÝPLNĚ (ZAKRYTÝ INSTALACÍ)		

POZNÁMKY :

- DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ NESMÍ BÝT PROVÁDĚNY DŘÁŽKY INSTALACÍ VYJMA NEZBYTNÝCH PŘÍVODŮ ELEKTROINSTALACE
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOV RESPEKTOVANY STAVAJÍCÍ PROSTUPY STROPNÍ KONSTRUKCE – PROSTUPY BUDOV OBNAŠENÝ V PŮVODNÍCH POLOHÁCH A MAXIMÁLNĚ V PŮVODNÍCH DIMENZÍCH;
- NOVÉ NEZBYTNÉ PROSTUPY (ZEMĚNA PRO KANALIZACÍ) BUDOV PROVEDENY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE V ZÁKRYTECH S PROSTUPY STAVAJÍCIMI – TAK, ABY NOSNÁ VÝZTUŽ NEBYLA NARUŠENA, NEBO JEJÍ NEZBYTNÉ NARUŠENÍ BYLO MINIMALIZOVANO
- DĚLÍCÍ PŘÍČKY KABINEK WC VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) NAD ČISTOU PODLAHOU; INSTALAČNÍ PŘÍČKY (PŘEDSAZENÉ SÁDROKARTONOVÉ STĚNY) DLE ZOBRAZENÍ – BUŮ NA CELOU VÝŠKU MÍSTNOSTI, NEBO VÝŠKY 2,07 M (1.PP 2,1 M) ... respektive příčky i předstěny do výšky potapecí oken; VRCHNÍ ČÁST DĚLÍČKŮ PŘÍČEK KABINEK (V. 150 MM) BUDE OPAŘENÁ BETONOVÝM VĚNCEM S VLOŽENOU VÝZTUŽÍ (1 x Ø 8 mm)
- VEŠKERÉ ROZVODY ZTI (VODOVOD + KANALIZACE) BUDOV VEDENY BUĎ INSTALAČNÍMI JÁDRY NEBO ZAKRYTÉ SOK ZAKRYTÝ; ROZVODY UT (VYTÁPĚNÍ) : STUPAČÍ POTRUBÍ U FASÁDY BUDE ZATLOUOVÁNO A ZAZĚNO (TĚLESA OSAZENÁ V NOVÉ POLOZE, S KRÁTKÝMI PŘÍPOJENÍM ZE STĚNY), TOPNÉ STUPAČKY V PŘEDSÍŇCH WC PŘÍZNÁNY A OPAŘENY NOVÝM NÁTĚREM (OPATŘENÍ DODÁVKOU UT); ROZVODY VZT BUDOV VEDENY INSTALAČNÍMI JÁDRY (ODDĚLENÉ OD OSTATNÍCH INSTALACÍ) A PODHLEDY (POD VENTILÁTORY BUDOV OSAZENÝ REVIZNÍ DVÍŘKA); ROZVODY EI KE SYNDLŮM VEDENY PODHLEDY; PROSTUPY INSTALACÍ STROPY (VYJMA VZT) BUDOV POŽÁRNĚ OŠETŘENY (NAPŘ. ZPĚVŮJÍCÍ MANŽETA) A PO PROVEDENÍ ZABETONOVÁNY
- VEŠKERÉ PROSTORY REKONSTRUKCE (VYJMA MÍSTNOSTI ÚKLIDU A SKLADŮ ÚKLIDU) BUDOV OPATŘENY PLUVNÍ SÁDROKARTONOVÝMI PODHLEDY; V MÍSTNOSTI SPRCH BUDE POUŽIT SÁDROKARTON S PŘÍSLUŠNOU ODOLNOSTÍ PROTI VLAČOSTI
- SKLADBA NOVÝCH PODLAH UVEDENA NA VKŘESE "NANĚH – VZOROVÝ ŘEZ"; V MÍSTNOSTECH KDE JSOU OSAZENY PODLAHOVÉ VPUSŤE (WC MUŽI, PŘEDSÍŇ WC V 1.PP, PRADĚLNA) A DÁLĚ V MÍSTNOSTECH SPRCH BUDE NA CEMENTOVÝ UTÝ POTĚR PROVEDENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VEŘEJNÉ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STĚNĚM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO DLAŽBY A SPÁROVACÍ HMOTA, HYDROIZOLACE BUDE VYTÁŽENA NA STĚNY CA 100 MM (V OBLASTI NÁPOJENÍ STĚNA-PODLAHA BUDE IZOLACE ZESÍLENA VSAZENÍM TĚSNICÍCH PASEK)
- VE VKLACENÍCH SPRCHOVÝCH KABIN BUDE POD KERAMICKÝMI OBKLADY PROVEDENA NÁTĚROVÁ HYDROIZOLACE URČENA PRO DANÝ PROVOZ (VEŘEJNÉ SANITÁRNÍ PROSTORY), VE STĚNĚM SYSTÉMU ZDE BUDE POUŽITO LEPIDLO OBKLADU A SPÁROVACÍ HMOTA; V PŘEDSÍŇCH WC NA STĚNÁCH S UMÝVADLY BUDE VNECHÁN OBKLAD PRO VLEPENÍ ZRCADEL (VIZ VÝPIS PSV), VE VRCHNÍCH ČÁSTI NAD ZRCADLY PAK BUDE OSAZENÁ OSVĚTLOVACÍ LED LINIE (DODÁVKA EI)



INVESTOR : **Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita 8, 306 14 Plzeň**

AKCE : **REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ K1 A K2 NA FST**

ZMĚNA DISPOZIC VE 4. A 5. NP K1

AVE architekty, a.s.
Čestková 53, 326 00 Plzeň
tel: 377 455 697, fax: 377 455 699
e-mail: ave@ave-architekt.cz

SPECIALIZACE : **D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

PŘÍLOHA :		NÁVRH – K1 – PŮDORYS 4.NP	
ZODP. PROJ. :	Ing. J. RŮŽIČKA	STUPEŇ :	DPS
HIP. :	Ing. J. PAŠEK	FORMÁT :	2 A4
VYPRACOVAL :	Ing. A. ŠVEHLA	Č. ZAK. :	—
		DATA :	02/2018
		MĚŘITKO :	1:50
		12.0	

TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AVE architekt, a.s. NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JIŽ PŘEDÁVA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ AVE architekt, a.s.