



č.1
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **74,7M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ, VYBOURÁNÍ A VÝMĚNA OKNA
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 20% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÉHO ZDIVA
** VYBOURÁNÍ PROSTUPU SCHODIŠTĚ
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
** ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO HLEDIŠTĚ A STUPNĚ
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PODCHYTIT STROPNÍ KCE!

č.2
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **125,3M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 20% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN

č.3
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **8,5M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU V 2.NP
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
** ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 20% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN
** ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÉHO ZDIVA
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE

č.4
** RENOVACE STÁVAJÍCÍCH ZÁMECKÝCH PARKET
(POPŘ.DOPLNĚNÍ) **16,4M²**
POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU V 2.NP
** RENOVACE DVEŘÍ
** RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍ DEKORATIVNÍ VÝMALBY
** VYBOURÁNÍ OKEN
** ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE

č.5
** RENOVACE STÁVAJÍCÍCH ZÁMECKÝCH PARKET
(POPŘ.DOPLNĚNÍ) **26,5M²**
POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU V 2.NP
** RENOVACE DVEŘÍ
** RESTAUROVÁNÍ PŮVODNÍ VÝMALBY
** VYBOURÁNÍ OKEN
** ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU

č.6
** RENOVACE STÁVAJÍCÍCH ZÁMECKÝCH PARKET
(POPŘ.DOPLNĚNÍ) **4,35M²**
POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO TRÁMOVÉHO STROPU V 2.NP
** RENOVACE DVEŘÍ
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 20% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN
** ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU
VČETNĚ DŘEVĚNÉHO TRÁMOVÉHO STROPU
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE

č.7
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **28,8M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
** VYBOURÁNÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ(VČETNĚ SPRCH,VPUSTÍ..)
** VYBOURÁNÍ OBKLADŮ
** ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÝCH ČÁSTÍ ZDIVA
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 100% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN

č.8
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **28 M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
** VYBOURÁNÍ HYGIENICKÉHO ZAŘÍZENÍ(VČETNĚ SPRCH,VPUSTÍ..)
** VYBOURÁNÍ OBKLADŮ
** ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÝCH ČÁSTÍ ZDIVA
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 100% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN

č.9
** VYBOURÁNÍ PODLAHY **42,3M²** NA NOSNOU KONSTRUKCI
** VYBOURÁNÍ OTVORU PRO DVEŘE
** VYBOURÁNÍ DVEŘÍ
** ODSTRANĚNÍ DŘEVĚNÉHO OBKLADU
** ODSTRANĚNÍ VYZNAČENÝCH ČÁSTÍ ZDIVA
** ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POVRCHŮ ZDIVA
V ROZSAHU 50% OTLUČENÍ AŽ NA ZDIVO
** VYBOURÁNÍ OKEN
PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ PODCHYTIT STROPNÍ KCE!

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3.NP- STÁVAJÍCÍ STAV

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTÍ	PLOCHA	PODLAHA	POVRCH STĚN	STROP	PODHLED	STROP	POZNÁMKA
3.01	SCHODIŠTĚ	--	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	NENÍ	---	
3.02	CHODBA	152,9m²	KER.DLAŽBA	OMÍTKA	OMÍTKA	NENÍ	ŽB STROP	
3.03	UMÝVARNA + WC	28m²	KER.DLAŽBA	OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	NENÍ	ŽB STROP	
3.04	UMÝVARNA + WC	29,4m²	KER.DLAŽBA	OMÍTKA / KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA	NENÍ	ŽB STROP	
3.05	PŮDA	96,5m²	BET.MAZANINA	OMÍTKA	PPS	NENÍ	KROV	
3.06	KOUPELNA	8,1m²	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	DŘEVĚNÝ PODHLED	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ	PROVÉST SONDU STROPU
3.07	CHODBA	5,1m²	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	DŘEVĚNÝ PODHLED	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ	PROVÉST SONDU STROPU
3.08	POKOJ	28,3m²	PARKETY, RESTAUROVÁNÍ	OMÍTKA, RESTAUROVÁNÍ	OMÍTKA	DŘEVĚNÝ PODHLED	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ	PROVÉST SONDU STROPU
3.09	POKOJ	16,8m²	PARKETY, RESTAUROVÁNÍ	OMÍTKA, RESTAUROVÁNÍ	OMÍTKA	DŘEVĚNÝ PODHLED	DŘEVĚNÝ TRÁMOVÝ	PROVÉST SONDU STROPU
3.10	POKOJ	124,9m²	PVC	OMÍTKA	OMÍTKA	NENÍ	ŽB STROP	
3.11	PROMÍTACÍ SÁL	75,7m²	KOBEREC	OMÍTKA	OMÍTKA	NENÍ	ŽB STROP	
3.12	SCHODIŠTĚ	6,5m²	DŘEVĚNÉ STUPNĚ, RESTAUROVÁNÍ	OMÍTKA	OMÍTKA NA KLENBĚ (RÁKOS)	NENÍ		RESTAUROVÁNÍ PROSTORU SCHODIŠTĚ
	CELKEM UŽITNÉ PLOCHY **565,7 m²**							

LEGENDA ČAR, MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ, SMÍŠENÉ ZDIVO
- NEŘEŠENÁ ČÁST
- STÁVAJÍCÍ KLENBY
- ŘÍMSA
- NADPRAŽÍ
- OHRANIČENÍ ŘEŠENÉ ČÁSTI

LEGENDA BOURACÍ PRÁCE:

- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY NAD KLENBOU VČETNĚ VŠECH PODKLADNÍCH VRSTEV, PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA BOURÁNÍ 80-100MM
- VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY NAD ŽB STROPEM VČETNĚ VŠECH PODKLADNÍCH VRSTEV, PŘEDPOKLÁDANÁ HLOUBKA BOURÁNÍ 80-340MM
- ODSTRANĚNÍ ZDIVA CIHELNÉHO
- ODSTRANĚNÍ ZDIVA SMÍŠENÉHO
- ODSTRANĚNÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU ZDIVA OŠRÁBÁNÍ NOVODOBÝCH MALEB A OTLUČENÍ NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE (OKNA, DVEŘE ATD.)
- ZRESTAUROVÁNÍ (POPŘÍPADĚ DOPLNĚNÍ) STÁVAJÍCÍCH ZÁMECKÝCH PARKET

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ JEJICH POSTUP A NAVRŽENÁ TECHNOLOGIE DEMOLICE. BOURACÍ PRÁCE HISTORICKÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU ODSOUHLASENY OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM NPÚ A PROJEKTANTEM.
- PROSTUPY KONSTRUKCEMI (KLENBAMI, ŽB STROPY, ZÁKLADY APOD.) PŘEDNOSTNĚ PROVÁDĚT JÁDROVÝM VRTÁNÍM.
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY JE NUTNÉ STAVEBNÍ ČINNOST KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A PROJEKTEM PBŘS.
- PŘI BOURÁNÍ OTVORŮ DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT PODCHYCENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
- VÝŠKOVÉ KÓTY BOURANÝCH PODLAH JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
- PO ODKRYTÍ PODLAH VE VĚŽI NUTNO POSOUDIT STAV STÁVAJÍCÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
- BUDE PROVEDENO VYBOURÁNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH NOVODOBÝCH VIKÝŘŮ

SCHODIŠTĚ:
- JE NAVRŽENO ODSTRANĚNÍ CELÉHO STÁVAJÍCÍHO HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ. V JEHO MÍSTĚ BUDE VYBUDOVÁNO NOVÉ SCHODIŠTĚ.

HLAVNÍ SCHODIŠTĚ VEDOUCÍ ZE VSTUPNÍ CHODBY DO VYŠŠÍCH PODLAŽÍ JE NOVODOBÉ A POCHÁZÍ Z REKONSTRUKCE PO POŽÁRU ZÁMKU. JEDNÁ SE O DVOURAMENNÉ SCHODIŠTĚ ULOŽENÉ NA OBVODOVÝCH STĚNÁCH A STROPNÍ KONSTRUKCI. JEHO KONSTRUKCE JE OPĚT OCELOBETONOVÁ, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ JSOU TERACOVÉ. PŮVODNÍ HLAVNÍ SCHODIŠTĚ SE NACHÁZELO TAKÉ V TÉTO ČÁSTI A BYLO PRAVDĚPODOBNĚ DŘEVĚNÉ.

RENOVACE DŘEVĚNÝCH PARKET:
V PROSTORU VELKÉ VĚŽE SE DOCHOVALY PŮVODNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY POD STÁVAJÍCÍM PVC. TYTO PODLAHY BUDOU OPATRNĚ SEJMUTY A V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI REPASOVÁNY A ZNOVU POLOŽENY. POVRCHOVÁ ÚPRAVA BUDE PROVEDENA VYTVRZOVACÍM OLEJEM. V PŘÍPADĚ, ŽE NEBUDE MOŽNÉ TYTO PODLAHY OBNOVIT, BUDOU POLOŽENY PODLAHY NOVÉ ZÁMECKÉ PARKETY (DUBOVÉ) SE STEJNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU. TYTO PARKETY BUDOU POLOŽENY TAKÉ V KONFERENČNÍCH SÁLECH VE 2NP. PODLAHY BUDOU OSAZENY VČETNĚ PROFILOVÝCH PODLAHOVÝCH LIŠT Z MASIVNÍHO DUBU. VZOREK PARKET I LIŠT BUDE PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ.





Razítko: Paré:

Výškový systém Bpv: 0,000 = 538,72 mnm

Generální projektant: Ing. arch. Tomáš Bernášek, atelier KNO
autorizovaný architekt ČKA 02678
Nerudova 372, Kadaň, 432 01
atelier: Jana Švermy 11, Kadaň 432 01
mobil: +420731155167
e-mail: tomas.bernasek@tiscali.cz, bernasek@atelierkno.cz
www.atelierkno.cz

Stavba: **Rekonstrukce zámku Nečtiny**
Výukové a ubytovací centrum ZČU - I. Etapa
Hrad Nečtiny 1, 331 63 Nečtiny, k.ú. Hrad Nečtiny

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Tomáš Bernášek
Číslo autorizace:	ČKA 02678
Projektant profese, části PD:	Ing. arch. Tomáš Bernášek, Nerudova 372, 432 01 Kadaň
Kreslil:	Štěpánka Navarová
Profese:	architektonicko stavební
Kraj:	Plzeňský
Stavební úřad:	Manětín
Stupeň:	DPS
Datum:	04/2017
Číslo zakázky:	E15
Investor:	Západočeská univerzita, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Objekt:	SO.01 Zámek
Kótováno v:	mm, výškové kóty v metrech
Měřítko:	1:50
Formát:	18xA4
Název výkresu: 3.NP - bourací práce	Číslo výkresu: D.1.1.b.7