

LEGENDA

LINKOVÝ MODUL MM1 STÁVAJÍCÍ

LINKOVÝ MODUL MM1 NOVÝ

INFRAPASIVNÍ DETEKTOR POHYBU STÁVAJÍCÍ

MAGNETICKÝ KONTAKT NA POKLOPU NOVÝ

ROZVODNÁ KRABICE PZTS NOVÁ

STÁVAJÍCÍ DATOVÁ SBĚRNICE EZS DN BUS + NAPÁJENÍ 12VDC - LAM DATAPAR 2x2x 0.5+ CYKY 2x1.5

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ K ČIDLŮM PZTS - MAGNETICKÉ KONTAKTY - KABEL FIH 04
INFRAPASIVNÍ DETEKTORY POHYBU - KABEL FIH4X04/02

NOVÉ VEDENÍ K ČIDLŮM EZS - MAGNETICKÉ KONTAKTY NA POKLOPECH - KABEL FIH 04


STÁVAJÍCÍ KAMERA

STÁVAJÍCÍ PŘEVODNIK TWISTOVANÝ PÁR / KOAX 75 OHMŮ

STÁVAJÍCÍ TRASA KAMEROVÉHO SYSTÉMU KABELY JY(S)Y 2x2x0.8

KABELY ULOŽENY - V ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH PVC TUHÝCH KOPOS

ODBOČENÍ Z KRABIC KOPOS 8110 A 8117



č.změny revize	popis změny/ revize	datum	zpracoval
zodpovědný projektant : Z. Beneš		zpracovatel : Z. Beneš	
investor: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň		K+B ELEKTRO-TECHNIK KAPPENBERGER+BRAUN	
název akce : Rekonstrukce staré částí kolektoru ZČU		Domažlická 1141/172a 318 00 Plzeň - Skvrňany e-mail: kbelektr@kbelektr.cz tel.: 377 832 111 / fax: 377 832 119	
název části : D.1.4.5. Elektrická zabezpečovací signalizace (Ezs)		měřítko : 1:200 poč. form. A4 : 4 stupeň PD : DPS datum zprac. : 08/2018	
název přílohy : Půdorys kolektoru část C - PZTS. CCTV		číslo zakázky : 5225/18 číslo přílohy : číslo paré :	
		D.1.4.5 - 04	