

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)

Název veřejné zakázky: Klimatizace rektorátu ZČU
Systémové číslo zakázky: P19V00000443
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Zadavatel obdržel dne 23. 10. 2019 prostřednictvím E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

1. Dle našeho názoru je v položce 1.7 chybně uvedena měrná jednotka a počet m.j. Žádáme o přezkoumání položky výkazu výměr a případnou opravu výkazu výměr pro správné ocenění této položky

POL.	TECHNICKÝ POPIS	PARAMETRY	M.J.	počet M.J.
1.7	Refnet odbočka chladivového potrubí, vel. 22/64, vč. izolace	viz PD	6	59

2. Žádáme o vyspecifikování položky 4.8 demontáží a to počty jednotek vnitřních a venkovních určených k demontáži, výměru délky demontovaného potrubí Cu, potrubí a potrubí odvodů kondenzátu, elektro kabelů a žlabů, výměru demontovaných SDK konstrukcí, výměru opravovaných stavebních konstrukcí, výměru obnovení výmalby

4.8	Demontáž stávajícího systému chlazení split a multi-split systémy- vnitřní i venkovní chladicí jednotky a potrubí - odpojení, odsátí chladiva, demontáž zařízení, demontáž SDK konstrukcí v dotčených místnostech, oprava a zajištění stavebních konstrukcí, likvidace odpadu		kpl	1
-----	---	--	-----	---

Zadavatel k žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že byly upřesněny položky v příloze č. 2 smlouvy, která je v aktuálním znění uveřejněna na profilu zadavatele v záložce zadávací dokumentace.

ad 1. V položce 1.7 se jedná o administrativní chybu, kdy místo označení MJ je uvedeno číslo.

Namísto uvedeného čísla 6 se nově uvádí označení MJ – ks (viz. příloha č. 2 smlouvy)

ad 2. Doplnuje se specifikace položky 4.8 takto - 1x demontáž split systému (1x vnitřní jednotka, 1x venkovní jednotka, 25bm chladivového potrubí Cu 6/10mm, 26 bm kabelu, 16 bm PP-R

potrubí kondenzátu DN32, demontáž 8m2 SDK konstrukce a jejich oprava, začištění, výmalba)

1x demontáž multi-split systému (2x vnitřní jednotka, 1x venkovní jednotka, 45bm chladičového potrubí Cu 6/10mm, 48 bm kabelu, 24 bm PP-R potrubí kondenzátu DN32, demontáž 12m2 SDK konstrukce a jejich oprava, začištění, výmalba) – viz. příloha č. 2 smlouvy

Povaha Vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel upřesnil označení MJ v položce 1.7 a specifikaci položky 4.8 v příloze č. 2 nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel zveřejnil aktuální znění přílohy č. 2 smlouvy. Účastníci jsou povinni při podání nabídky použít aktuální znění přílohy č.2 smlouvy.

Lhůta pro podání nabídek zůstává beze změn a končí dne **4. 11. 2019 v 10:00 hodin.**

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
z pov. Mgr. Kateřina Sladká, MBA
vedoucí Oddělení Veřejné zakázky
Západočeská univerzita v Plzni