

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

*ve smyslu ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ZZVZ)*

Název veřejné zakázky: ZČU v Plzni – Stavební úpravy v 1.NP pro FZS, Kollárova 19, Plzeň
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-033466
Systémové číslo zakázky: P24V00000318
Zadavatel: Západočeská univerzita v Plzni
sídlem Univerzitní 8, 301 00 Plzeň
IČO: 497 77 513

Dne 1. 8., 2.8. a 13.8. 2024 Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

Dotaz č. 1:

V PD ve výpisu skladeb je uvedena podlahová skladba S03 jako dřevěná podlaha třívrstvá, ale v soupisu prací je uvedena jako podlaha vlysová z masivu. Dle našeho dodavatele se jedná o dvě rozdílné cenové kategorie podlah. Mohli byste nám prosím upřesnit, zda platí popis z PD nebo ze soupisu prací?

Děkujeme

Odpověď č. 1:

Zadavatel upřesňuje, že platí popis z projektové dokumentace (třívrstvá podlaha), položka č. 171 oddílu D.2 v soupisu prací je upravena – viz nový soubor s upraveným soupisem prací. Tloušťka třívrstvých lamel musí být min. 13 mm, tloušťka finální dřevěné nášlapné vrstvy musí být min. 3,5 mm.

Dotaz č. 2:

- V technické zprávě, na výkresech a ve výpisu zařízení od projektanta VZT jsou uvedeny potrubní ventilátory TD-500/150 SILENT s doběhem. Ve výkazu výměr pro ocenění jsou však chybně uvedeny nástěnné axiální ventilátory SILENT 200 CZ.
- V technické zprávě je popsáno, že ke každému zámku s přístupovým systémem JIS, je nutné přivést kabel UTP CAT5e z datového rozvaděče. Ve výkaze je navíc položka: Montáž a dodávka systému JIS. Co má tato položka obsahovat není nikde popsáno.
- K čemu má sloužit: Platební terminál, Termotiskárna + printeserver např. EPSON, Laserová tiskárna např. RICOH P C600 včetně tonerů, IP telefon GRANDSTREAM. Je to jen dodávka bez instalace a nastavení, nebo nějaká funkční sestava? Jestli se jedná o funkční sestavu, je nutné doplnit, jak má sestava, nebo jednotlivá zařízení fungovat.
- V zadaném výkazu výměr chybí položka na odstranění, odvoz a likvidaci chladicího boxu.
- V zadaném výkazu výměr pol. č. 133 a 134 je dodávka vestavěných skříní, ale není specifikováno jak mají vypadat a použitý materiál.

Prosíme o doplnění nebo vysvětlení zadávací dokumentace. Děkujeme.

Odpověď č. 2:

Zadavatel upřesňuje, že:

- Platí specifikace ventilátorů z výpisu zařízení ve výkresové části PD, položky v soupisu prací jsou upraveny - viz nový soubor s upraveným soupisem prací
- Položka č. 12 oddílu D.5. Slaboproud je doplněna o specifikaci dodávky přístupového systému JIS – viz nový soubor s upraveným soupisem prací. Zadavatel PD doplňuje o Technickou specifikaci a popis systému JIS – viz přílohy.
- Pol. č. 38, 39 oddílu D 04 IT vybavení – Slaboproud (printeserver, Laserová tiskárna včetně tonerů) budou obsahovat pouze dodávku, bez instalace a nastavení. Platební terminál a thermotiskárna nejsou součástí dodávky.
- K části PD „D.1.4.3. ELEKTROINSTALACE_SLABOPROUD“ zadavatel předkládá aktualizovaný výkres půdorysu a aktualizovanou Technickou zprávu, které nahrazují původní dva dokumenty.
- Odstranění stávajícího chladícího boxu není součástí předmětu plnění VZ.
- Zadavatel v příloze doplňuje specifikaci vestavěných skříní.

Dotaz č. 3:

Prosíme o upřesnění položek z VV č.133 a č.134 - dodávka a montáž vestavěných skříní v místnosti č. 1.05. Chybí bližší specifikace/ výkres.

Odpověď č. 3:

Zadavatel v příloze doplňuje specifikaci vestavěných skříní.

Dotaz č. 4:

Dobrý den,

prosím o objasnění následujících nejasností v oblasti VZT.

1. v technické zprávě jsou popsány jiné ventilátory, než jsou ve výkazu výměr.

technická zpráva:

Ventilátor s doběhem TD-500/150 Silent 2 ks

Ventilátor s doběhem TD-500/150 Silent 3V ot. 1610 2 ks

Výkaz výměr:

2x Silent 200 CZ

2x Silent 200 CZ Silver.

2. Dále se ptám, jestli naceňovat demontáže stávajícího VZT potrubí včetně bouracích prací viz fotodokumentace v technické zprávě.

3. Ve výkazu výměr není položka zpětná montáž hranatého potrubí, která je popsána v technické zprávě.

Děkuji

Odpověď č. 4:

Zadavatel upřesňuje, že:

1. Platí specifikace ventilátorů z výpisu zařízení ve výkresové části PD, položky v soupisu prací jsou upraveny - viz nový soubor s upraveným soupisem prací
2. Demontáže stávajícího VZT potrubí vč. bouracích prací jsou zahrnuty v položce č. 111 oddílu D.4 Zdravotní instalace, v novém soupisu prací byl upraven průřez potrubí (přes 0,5 do 1,13 m²) - viz nový soubor s upraveným soupisem prací
3. Zpětná montáž hranatého potrubí je zahrnuta v pol. č. 128 oddílu D.4 Zdravotní instalace

Zadavatel výslovně upřesňuje, že pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu a může být použito i jakýchkoliv jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Vzhledem k tomu, že podané informace mění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek se prodlužuje o celou původní délku a to do **24. 09. 2024 do 10:00** hod.

Příloha č. 1 – Specifikace vestavěných skříní

Příloha č. 2 – Soupis prací s výkazem výměr

Příloha č. 3 – Slaboproud – půdorys

Příloha č. 4 – Technická specifikace – JIS

Příloha č. 5 – Technická zpráva slaboproud

V Plzni dne: viz el. podpis

.....
Západočeská univerzita v Plzni
z pov. Mgr. Kateřina Sladká