



LEGENDA:	
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO CIHELNÉ ZDIVO
	BOURANÉ PRVKY KONSTRUKCE - ZDIVO, DVĚŘE, VYBAVENÍ, NÁBYTEK ATD.

POZNÁMKY	
- STÁVAJÍCÍ OBJEKT BUDE VYKLIZEN	
- PŘED ZAHLÁŠENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDOU URČENÉ KUSY STÁVAJÍCÍHO MOBILIÁŘE A ZAŘÍZENÍ PŘESUNUTY DO VYHRAZENÝCH PROSTOR OBJEKTU, PONECHANY / DEMONTOVANY MOBILIÁŘ BUDE PŘESNĚ UPODLE INVESTOREM	
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ BUDE KOMPLETNĚ VYKLIZENA	
- PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHLÁŠENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDENA CELOPLOŠNÁ PROHLÍDKA STAVU SKRYTÝCH KONSTRUKCÍ	
- PŘED ZAHLÁŠENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTĚ VŠECHNY TRASY ROZVODŮ PO ODHALENÍ PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ	
- PŘED ZAHLÁŠENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ (EL, ZTI, ÚT, VZT)	
- PŘED ZAHLÁŠENÍM PRACÍ BUDE PEČLIVĚ PROVĚŘEN PRŮBĚH VŠECH INSTALAČNÍCH VEDENÍ (EL, ZTI, ÚT, VZT)	
- PŘED ZAHLÁŠENÍM PRACÍ BUDOU V MÍSTĚ DEMONTÁŽE DEMONTOVÁNA POVRCHOVÁ ZAŘÍZENÍ A VEDENÍ	
- PO ODSTRANĚNÍ OMÍTEK PŘED PROVÁDĚNÍM ZÁSAHŮ DO NOSNÝCH STĚN BUDE PRÍZVÁN STATIK K POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍHO ZDIVA A STANOVENÍ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ	
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ SKRYTÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDI BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM	
- PŘED BOURÁNÍM NUTNO UBRÝT STATICKÝ ZAJISTIT POMOČNOU KONSTRUKCÍ - VIZ. STATICKÁ ZPRÁVA	
- ZPŮSOB PODEPŘENÍ KONSTRUKCÍ PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ KONZULTOVAT SE STATIKEM POŘK. BUDE UPŘESNĚNO NA MÍSTĚ PO ODHALENÍ KONSTRUKCE	
- PŘESNĚ UMÍSTĚNÍ A ROZMĚRY NAVRŽENÝCH INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ JSOU VYZNAČENY V PD. BOURACÍ PRÁCE - SPATĚ S PROSTUPY VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST. POLOHA JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ BUDE KOORDINOVÁNA V ČASĚ A MÍSTĚ JEJICH PROVÁDĚNÍ	
- VEŠKERÉ BOURACÍ PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH ZB KONSTRUKCÍ NUTNO PROVÁDĚT ZPŮSOBEM NEVYTŘÁSEJÍCÍM VIBRACE CI OTŘESY. TAK ABY NEDOSLO K TRVALEMU POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - VIZ. KONSTRUKČNÍ ČÁST	
- PROJEKTANT SI VYHRÁŽE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PROHLÍDKÁCH PO ROZKRYTÍ KONSTRUKCÍ	
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDI BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVANY A VYHODNOCENY STATIKEM	
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDI BUDOU KONZULTOVÁNA S PROJEKTANTEM A STATIKEM	

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI (DPS) JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARDŮ PRO NÁSLEDNÉ ZPRACOVÁNÍ PODROBNÉHO VÝKAZU VÝMĚR. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE. ZAMĚNA JE MOŽNÁ PO ODSOUHLÁSENÍ PROJEKTANTA A INVESTORA DLE SROVNÁNÍ PŘEDLOŽENÝCH TECHNICKÝCH LISTŮ

DODAVATEL ZPRACUJE IV. STUPEŇ DILENSKÉ - VÝROBNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTACE A PŘEDÁ K ODSOUHLÁSENÍ ARCHITEKTOVI A INVESTORŮV VIZ. TECHNICKÝCH LISTŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KOTÍ JE NUTNÉ PŘEMĚŘIT NA STAVBIŠTI

NEDILNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!

INVESTOR SI VYHRÁŽE PRÁVO ODSOUHLÁSENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

Dřev	IDz	Jméno změny	Datum

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA		ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská 818/11, 301 00 Plzeň ICO 25228889, IČ 377223236, info@atelier-soukup.cz, www.atelier-soukup.cz	
zpracovatel projektant:		Ing. arch. Jiří Opl	
investor:		Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 308 14 Plzeň	
místo stavby:		Areál ZČU, Univerzitní 22, 308 14 Plzeň	
datum:		02/2021	
místo:		Plzeň	
druhot:		DPS	
datum zakázky:		20/0078	
návrh:		D.1.1	
D.1.1		0 PŮDORYS - STÁVAJÍCÍ STAV / BOURACÍ PRÁCE	
1:50		05	