PŮDORYS 1.NP - DEMOLICE A DEMONTÁŽE 1:50

Legenda:

- D03 D03 — popis stavebních úprav (viz Seznam a výpis navrhovaných úprav)
- stávající konstrukce – vyzdívané
- bourané konstrukce
- demontáž podlahové konstrukce
- S1 — sonda do podlahové konstrukce
- demontované parapety
- odstraňované omítky do výšky 1 m nad podlahu
- demontované konstrukce – sádrokartonové vč. výplně minerální vatou
- demontované ocelové zavěšené konstrukce
- demontovaný lamelový / kazetový plechový podhled
- konstrukce kleneb – přístupné
- konstrukce kleneb – nad strojními podhledy
- stávající (původní) chrániče rohů
- -0,600 — podlahová konstrukce – pod úrovní podlahy
- zařizovací předměty
- otopné tělesa
- KLIMA — vertikální látkové žaluzie
- 4450 — výška v klenbě od podlahy
- WIFI — wifi router
- klimatizační jednotka
- schema rozvodu potrubí rozvodu chladiva
- demontované rozvody nerez potrubí technických plynů
- SV +3,850 — VZT zařízení
- demontovaný stojan tlakových lahví
- zatemňovací rolety/žaluzie – mechanické ovládání
- demontované osvětlovací těleso
- ponechávané osvětlovací těleso
- EL. — rozvaděč elektro
- čidlo EZS
- demontované vypínače elektro
- demontované zásuvka / dvojzásuvka 230 V / zásuvka 3f 400 V
- demontovaná zásuvka 32A-6h/200-250V~ MENNEKES
- demontovaná zásuvka 16A-6h 240/415v 3P+N+zem Typ 885 IP44 PCE
- datová zásuvka / dvojzásuvka
- demontovaná zásuvka TV
- SKC — demontované ovládání /regulace klimatizační jednotka
- demontované ovládání /regulace ventilátoru VZT
- demontované ovládání / spínání elektrolyzeru
- demontované ovládání / spouštění odsavače VZT
- demontovaný LED maják varovné světlo
- elektrický ohřívač vody – boiler
- hasicí přístroj

Pozn.:

- Stavební úpravy dotčených prostor jsou specifikovány v seznamu navrhovaných úprav - příloha D.1.b.12. a též v příloze D.1.a.
- Úpravy elektro jsou specifikovány ve složkách D.3. a D.4. projektu vč. demontáží či výměny prvků elektro.
- Vyklizení místností od nábytku zajišťuje investor/uživatel - stavbě bude předány prázdné místnosti. Stavba musí respektovat (ochránit) veškeré ponechávané vybavení včetně funkčních rozvodů v těsech (např. silno a slaboproudé rozvody, ESZ apod.).
- Naznačení demontáže elektro jsou pouze orientační - podrobněji viz D.3. a D.4. projektu.

Ved.projektant:	Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. Hlinka		Ing. Hřebenář		Projekční a inženýrská kancelář pro pozemní stavby HH atelier s.r.o.
Akce:	ZČU - stavební úpravy za účelem změny užívání části stavby (pravá část 1.NP) v objektu Veleslavínova 42, Plzeň			Letkovská 5, Plzeň 326 00 tel.: 602 348 173 email: hlinhny@seznam.cz
Investor:	Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8 301 00 Plzeň	Místo:	Plzeň	
		Stupeň PD:	DPS	
		Datum:	únor 2024	
Obsah:		Číslo akce:	2403	
	Půdorys - demolice a demontáže	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.b.5.	