

MĚŘÍTKO 1:100

přívody vody č.V1a, V2a a H1 budou ukončeny zátkami nad podlahou půdního prostoru, přesné polohy vývodů budou fixovány v průběhu stav.prací po obnažení stáv.stropních trámů v půdě a upřesnění jejich skutečných poloh

Navržené dispozicí řešení soc.zařízení, kuchyňky a ostatních prostor v levé části přídního prostoru bude stavebně prováděna až v rámci II.etapy stavby.

Z hlediska vodoinstalace ve 4.NP budou provedeny přívody vody, užitkováné v podlaže a zabezpečeny izolací proti mrazu (v 3.NP zabezpečí s vypouštěcím kohoutem R250DS)

-stáv.rušená kanal.stoupačka DN100

-stáv.rušená kanal.stoupačka DN100

NEŘEŠENÁ ČÁST PODKROVÍ


NEŘEŠENÁ ČÁST PODKROVÍ

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. m.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
4.01	Chodba	43.84
4.02	Sklad	12.29
4.03	Zasedací místnost	71.44
4.04	Čajová kuchyňka	13.56
4.05	Chodba	17.65
4.06	WC – invalidé	2.77
4.07	WC ženy	6.98
4.08	WC muži	9.21
PLOCHA CELKEM:		177.74

POZNÁMKY :

- MONTÁŽ ROZVODŮ VODY V SOULADU S ČSN 73 66 60 + ČSN 06 08 30 + ČSN 73 08 73
- PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ + ARMATUR BUDOU ODPOVÍDAJENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM - PŘED MONTÁŽÍ ROZVODŮ ZT !
- PŘESNÉ DIMENZE POTRUBNÍCH ROZVODŮ VODY DOŘEŠÍ PROVÁDĚČÍ DOKUMENTACE !
- PŘESTYH PŘES POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU UTĚSNĚNY V SOULADU S PŘB STAVBY !



HLAV. PROJEKTANT	VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
ING.ARCH.K.SALÁT	BcA.O.SALÁT	L.NEKOLA	L.NEKOLA		
OBEC: PLZEŇ 3		KRAJ: PLZEŇSKÝ			
INVESTOR:	ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, UNIVERZITNÍ 8, 306 14 PLZEŇ				
AKCE :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU VELESLAVÍNOVA 42, PLZEŇ LETAPO			FORMÁT	A 4
				DATUM	03/2013
				STUPEŇ	DPS
ČÍS. ZAKÁZKY				ČÍS. ZAKÁZKY	AIP 13004
ČÁST:	D.1.7 ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			MÉRÍTKO	1 : 100
OBSAH :				ČÍSLO VÝKRESU	
PŮDORYS 4.NP– ROZVODY VODY				D.1.7–12.	