

NÁZEV STAVBY:

**KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKRO**

MÍSTO STAVBY:

**SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ**

Podklad pro výkaz výměr:

**PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY**

**VÝKAZ VÝMĚR**

datum: 20.7.2014

Stavba:	0,00	Část:	Poznámky
Stupeň:	PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY		

Tabulka místností

							Čisté podlahy					Konstrukce podlah		
č.m.	Popis	plocha	výška	obvod m.	plocha stěn	skladba	Žulová dl.	KD	PVC 1	PVC 2		KI 15	SS	HI dvouslož.
500	Chodba	63,70				PVC/P1			63,70			63,70		
501	Komora	10,20				PVC/P1			10,20			10,20		
502	Kancelář	15,70				PVC/P2				15,70		15,70		
503	Kancelář	14,60				PVC/P2				14,60		14,60		
504	Kancelář	20,20				PVC/P2				20,20		20,20		
505	Kancelář	16,00				PVC/P2				16,00		16,00		
506	Kancelář	22,50				PVC/P2				22,50		22,50		
507	Kancelář	22,00				PVC/P2				22,00		22,00		
508	Kancelář	17,00				PVC/P2				17,00		17,00		
509	Vedoucí katedry	20,50				PVC/P2				20,50		20,50		
510	Tajemnice	14,30				PVC/P2				14,30		14,30		
511	Kancelář	13,50				PVC/P2				13,50		13,50		
512	Kancelář	17,40				PVC/P2				17,40		17,40		
513	VZT	19,90				PVC/P1			19,90			19,90		
514	WC muži	5,50				KD/P3		5,50						5,50
515	Úklid	1,10				KD/P3		1,10						1,10
516	WC ženy	6,00				KD/P3		6,00						6,00
517	Komora	26,90				PVC/P1			26,90			26,90		
	Celkem	327,00			0,00		0,00	12,60	120,70	193,70	0,00	314,40	0,00	12,60

Tabulka místností

							Čisté podlahy					Konstrukce podlah		
č.m.	Popis	plocha	výška	obvod m.	plocha stěn	skladba	Žulová dl.	KD	PVC 1	PVC 2		KI 15	SS	HI dvouslož.

datum: 15.3.2014

	Stropy				
Páska	SDK	SDk obl.	SDk RI	SDk RI obl.	


0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
------	------	------	------	------	--

	Stropy				
Páska	SDK	SDk obl.	SDk RI	SDk RI obl.	

Vybourání vykýře					16,10 m <sup>2</sup>		
délka	výška						
3,50	4,60				16,10 m <sup>2</sup>		
Demontáž bednění střech					666,95 m <sup>2</sup>		
					666,95 m <sup>2</sup>	viz plocha střechy	
Demontáž vázaných konstrukcí krovu					31,20 m		
délka	počet	plocha					
1,20	26,00	0,01		31,20 m		pásky	
Demontáž dřevěné rampy					1,00 kus		
					1,00 kus		
Demontáž háků, sklon do 45°					79,31 kus		
délka žlabu		ks/m	celkem				
79,31		1,00	79,31 kus				
Demontáž kolen horních dvojitých,75 a 100 mm					4,00 kus		
					celkem		
					4,00 kus		
Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°					4,00 kus		
					celkem		
					4,00 kus		
Demontáž kolen výtakových.kruhových,D 100 mm					4,00 kus		
					celkem		
					4,00 kus		
Demontáž lemování komínů					19,44 m		
délka	šířka		celkem				
24,30	0,80		19,44 m		viz délka atiky		
Demontáž střešní krytiny					666,95 m <sup>2</sup>		
délka	šířka		plocha				
30,63	10,93		334,79 m <sup>2</sup>				
30,39	10,93		332,16 m <sup>2</sup>				
Demontáž podstřešní fólie					666,95 m <sup>2</sup>		
					plocha		
					666,95 m <sup>2</sup>	lepenka A400H	
Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg					95,00 kg		
délka	hmotn./ks	počet	plocha	kg/m2	celk. hmotnost		
střecha					95,00 kg		
Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm					1,73 m <sup>3</sup>		
délka	šířka	tl.					
2,40	2,40	0,30		1,73 m <sup>3</sup>			
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2					16,00 kus		
šířka	výška	počet		celk. plocha			
podkroví	0,90	1,97	16,00	28,37 m <sup>2</sup>			
Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2					1,77 m <sup>2</sup>		
šířka	výška	počet		plocha			
podkroví	0,90	1,97	1,00	1,77 m <sup>2</sup>			

<b>Vybourání otvoru ve zdivu cihelném</b>				<b>0,24 m<sup>2</sup></b>	
	1,00	0,24		0,24 m <sup>2</sup>	rozšíření otvoru
<b>Vybourání zdiva komínového</b>				<b>25,28 m<sup>3</sup></b>	
délka	šířka	výška			
1,69	0,52	5,85		5,14 m <sup>3</sup>	
1,28	0,52	5,85		3,85 m <sup>3</sup>	
1,06	0,45	5,85		2,77 m <sup>3</sup>	
1,06	0,45	5,85		2,77 m <sup>3</sup>	
0,60	0,45	5,85		1,58 m <sup>3</sup>	
0,61	0,46	5,85		1,61 m <sup>3</sup>	
0,53	0,63	5,85		1,95 m <sup>3</sup>	
1,04	0,47	5,85		2,83 m <sup>3</sup>	
1,06	0,45	5,85		2,77 m <sup>3</sup>	
<b>Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm</b>				<b>2,00 m</b>	
počet děr	délka		celkem		odvrtání rohů pro řezání ŽB stěn
10,00	0,20		2,00 m		
<b>Drobné bourací práce nespecifikované</b>				<b>160,00 hod</b>	
				160,00 hod	vyklizení, stěhování nábytku apod



<b>Zazdívka otvorů z cihel plných</b>					<b>0,86 m<sup>3</sup></b>	
délka st.	výška	tl.	plocha	objem		
2,00	2,50	0,17	5,00	0,86 m <sup>3</sup>		
<b>Zdivo z cihel plných</b>					<b>2,56 t</b>	
					2,56 t	opravy svislých konstrukcí po bour. pracích
<b>Zazdívka otvorů z cihel porotherm 115</b>					<b>6,21 m<sup>2</sup></b>	
5.NP	1,94	3,20		6,21 m <sup>2</sup>		
<b>Příčka tl. 140mm z cihel plných</b>					<b>25,60 m<sup>2</sup></b>	
5.NP	9,14	2,80		25,60 m <sup>2</sup>		

<b>Stropy deskové ze železobetonu C 20/25</b>				<b>1,75 m<sup>3</sup></b>	
2,50	2,50	0,28		1,75 m <sup>3</sup>	stropní deska nad v. šachtou
<b>Bednění stropů deskových, podepřen, do 3,5m, 12kPa</b>				<b>6,25 m<sup>2</sup></b>	
2,50	2,50	1,00		6,25 m <sup>2</sup>	
<b>Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa</b>				<b>6,25 m<sup>2</sup></b>	
				6,25 m <sup>2</sup>	viz plocha bednění
<b>Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení</b>				<b>5,29 m<sup>2</sup></b>	
délka	šířka	počet		plocha	
2,30	2,30	1,00		5,29 m <sup>2</sup>	bednění dobetonávek stropů
<b>Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění</b>				<b>5,29 m<sup>2</sup></b>	
				5,29 m <sup>2</sup>	viz plocha bednění stropů
<b>Výztuž stropů z betonářské oceli 10505</b>				<b>0,56 t</b>	
				0,56 t	viz výkres D.2.8
<b>Dobetonování komínových průduchů</b>				<b>2,56 m<sup>3</sup></b>	
délka	šířka	tl.			
1,69		0,52	0,59	0,52 m <sup>3</sup>	
1,28		0,52	0,59	0,39 m <sup>3</sup>	
1,06		0,45	0,59	0,28 m <sup>3</sup>	
1,06		0,45	0,59	0,28 m <sup>3</sup>	
0,60		0,45	0,59	0,16 m <sup>3</sup>	
0,61		0,46	0,59	0,17 m <sup>3</sup>	
0,53		0,63	0,59	0,20 m <sup>3</sup>	
1,04		0,47	0,59	0,29 m <sup>3</sup>	
1,06		0,45	0,59	0,28 m <sup>3</sup>	

<b>Zakytí konstrukcí a výplní folií</b>	<b>654,00 m<sup>2</sup></b>	
	654,00 m <sup>2</sup>	viz plocha dotčených konstrukcí
<b>Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových</b>	<b>155,00 m<sup>2</sup></b>	
1.-4.NP	155,00 m <sup>2</sup>	po bouraných konstrukcích
<b>Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy</b>	<b>289,00 m<sup>2</sup></b>	
1.-5.NP	289,00 m <sup>2</sup>	
<b>Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená</b>	<b>16,56 m<sup>2</sup></b>	
	16,56 m <sup>2</sup>	
<b>Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží</b>	<b>25,80 m<sup>2</sup></b>	
plocha strany	25,80 1,00	25,80 m <sup>2</sup>

<b>Oprava betonových hlav komínů</b>			<b>1,00 kpl</b>	
			1,00 kpl	
<b>Oprava spárování komínového zdiva</b>			<b>25,39 m<sup>2</sup></b>	
celk.délka	výška			
4,34	5,85		25,39 m <sup>2</sup>	

Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm				0,38 m <sup>3</sup>	
délka	hloubka	šířka	objem		po vybouraných příčkách vyrovnání podlah
25,00	0,15	0,10	0,38 m <sup>3</sup>		
			25,23 m <sup>3</sup>		

<b>Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m</b>	<b>327,00 m<sup>2</sup></b>	
	327,00 m <sup>2</sup>	viz podlahová plocha
<b>Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m</b>	<b>0,00 m<sup>2</sup></b>	
	0,00 m <sup>2</sup>	viz plocha schodiště
<b>Záchytné lešení na nosné konstrukci se zábradlím</b>	<b>130,64 m</b>	
	130,64 m	obvod 5.NP
<b>Montáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m</b>	<b>65,80 m<sup>3</sup></b>	
délka	výška	
2,40	17,00	40,80 m <sup>3</sup>
4,27	5,85	25,00 m <sup>3</sup>
		oprava komínu
<b>Příplatek za každý den použití lešení k pol.1052</b>	<b>987,04 m<sup>3</sup></b>	
	987,04 m <sup>3</sup>	
<b>Demontáž lešení leh.řad.s podlahami, š.1,5 m, H 24 m</b>	<b>65,80 m<sup>3</sup></b>	
	65,80 m <sup>3</sup>	

Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná				12,60 m <sup>2</sup>	
				12,60 m <sup>2</sup>	
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá				16,50 m <sup>2</sup>	
délka	výška	počet			
	2,06	2,00	4,00	16,50 m <sup>2</sup>	sprchové kouty

**Dodávka a montáž kročejové izolace tl. 15mm** **658,55 m<sup>2</sup>**

délka šířka

30,63 21,50

658,55 m<sup>2</sup>

viz tab místn.

**Dodávka a montáž přídavné tepelné izolace stěn tl. 150mm** **201,42 m<sup>2</sup>**

5,93 3,00 4,00

71,10 m<sup>2</sup>

5,43 8,00 3,00

130,32 m<sup>2</sup>



<b>Dodávka a montáž podlahy z desek OSB tl. 18mm</b>	<b>658,55 m<sup>2</sup></b>	
5.NP	plocha 658,55 m <sup>2</sup>	viz plocha podkroví
<b>Dodávka a montáž podlahy z desek OSB tl. 22mm</b>	<b>658,55 m<sup>2</sup></b>	
	658,55 m <sup>2</sup>	
<b>Mechanické ošetření stávající konstrukce krovu</b>	<b>612,50 m<sup>2</sup></b>	
	612,50 m <sup>2</sup>	viz plocha střeš. prvků
<b>Doplnění poškozených či chybějících částí krovu</b>	<b>3,45 m<sup>3</sup></b>	
	3,45 m <sup>3</sup>	
<b>Dodávka a montáž latování</b>	<b>1837,50 m<sup>2</sup></b>	
	1837,50 m <sup>2</sup>	
<b>Dodávka a montáž kontralatí</b>	<b>540,00 m<sup>2</sup></b>	
9,00 2,00 30,00	540,00 m <sup>2</sup>	
<b>Dodávka a montáž bednění střechy z desek osb tl.22mm</b>	<b>668,50 m<sup>2</sup></b>	
	668,50 m <sup>2</sup>	
<b>Ošetření krovu hloubkovou impregnací proti houbám a dřevokazným šl</b>	<b>612,50 m<sup>2</sup></b>	
	612,50 m <sup>2</sup>	

**Sdk příčka tl 125 mm profil cw+uw 75 desky 2xa 12,5 ti 75 mm ei 60 rw ! 161,72 m<sup>2</sup>**

	délka	výška		plocha	
5.NP	91,89	2,00		183,78 m <sup>2</sup>	viz plocha podkrovní odpočet plochy dveří
	-0,80	1,97	14,00	-22,06 m <sup>2</sup>	

**Sdk příčka tl 125 mm profil cw+uw 75 desky 2xdf 12,5 ti 40 mm 100 kg/n 134,61 m<sup>2</sup>**

134,61 m<sup>2</sup>

**Sdk příčka tl 125 mm profil cw+uw 75 desky 2xh2 12,5 ti 75 mm ei 60 rw 12,46 m<sup>2</sup>**

8,99 2,00 17,98 m<sup>2</sup>  
-0,70 1,97 4,00 -5,52 m<sup>2</sup>

viz plocha podkrovní  
odpočet plochy dveří

**Sdk příčka základní penetrační nátěr 1199,04 m<sup>3</sup>**

1199,04 m<sup>3</sup>

**Dodávka a montáž laťování Sdk příčka instalační tl 320 mm zdvojený pri 13,73 m<sup>2</sup>**

4,58 3,00 13,73 m<sup>2</sup>

**Sdk příčka, mezi pokojová zdvojený profil cw+uw 100 desky 2xh2df 12, 201,42 m<sup>2</sup>**

23,70 3,00 71,10 m<sup>2</sup>  
43,44 3,00 130,32 m<sup>2</sup>

**Sdk stěna přesazena tl 300 mm profil cw+uw 75 desky 2xh2df 12,5 ti 5l 131,12 m<sup>2</sup>**

100,86 1,30 131,12 m<sup>2</sup>

**Sdk stěna přesazena tl 75 mm profil cw+uw 75 desky 2xh2df 12,5 ti 50 167,76 m<sup>2</sup>**

13,98 3,00 4,00 167,76 m<sup>2</sup>

kolem výtah. šachty

**SDK podhled typu PD1 217,47 m<sup>2</sup>**

217,47 m<sup>2</sup>

viz tab. místn.

**SDK podhled typu PD1a 12,60 m<sup>2</sup>**

12,60 m<sup>2</sup>

viz tab. místn.

**SDK podhled typu PD2 85,60 m<sup>2</sup>**

85,60 m<sup>2</sup>

viz tab. místn.

**SDK podhled typu PD3 232,79 m<sup>2</sup>**

232,79 m<sup>2</sup>

viz tab. místn.

**SDK podhled typu PD3a 45,60 m<sup>2</sup>**

45,60 m<sup>2</sup>

viz tab. místn.



Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	12,60 m <sup>2</sup>	
	12,60 m <sup>2</sup>	viz tab. místn.

<b>Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou</b>	<b>314,40 m<sup>2</sup></b>	
	120,70 m <sup>2</sup>	viz tab. m. PVC1
	193,70 m <sup>2</sup>	viz tab. m. PVC2
<b>Provedení penetrace podkladu</b>	<b>345,84 m<sup>2</sup></b>	
	345,84 m <sup>2</sup>	viz vyrovnání podkladů samoniv. st.
<b>Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu</b>	<b>686,50 m</b>	
	obvod	
5.NP	686,50 m	

Penetrace podkladu pod obklady						58,78 m <sup>2</sup>	
obvod	výška	stěna	lišta	silikon	plocha		
15,84	2,00			15,84	31,68 m <sup>2</sup>		m.č. 514
	-0,70	1,97	2,00		-2,76 m <sup>2</sup>		odpočet plochy dveří
12,44	2,00			12,44	24,88 m <sup>2</sup>		m.č. 516
	-0,70	1,97	2,00		-2,76 m <sup>2</sup>		odpočet plochy dveří
1,82		3,00			5,46 m <sup>2</sup>		
1,60		1,40			2,24 m <sup>2</sup>		
Dodávka keramického obkladu						64,66 m <sup>2</sup>	
	plocha	ztratné					
	58,78	1,10			64,66 m <sup>2</sup>		viz plocha montáže
Lišta hliníková ukončovacích k obkladům						36,02 m	
					36,02 m		
Spárování vnitřních obkladů silikonem						84,83 m	
					84,83 m		

Nátěr ocelových zárubní	25,90 m <sup>2</sup>	
	25,90 m <sup>2</sup>	

Penetace	1 471,50 m <sup>2</sup>	
	1 471,50 m <sup>2</sup>	viz povrchová úprava stěn
Malba bílá	1 471,50 m <sup>2</sup>	
	1 471,50 m <sup>2</sup>	viz plocha penetrace